

## 山上區南 140-1 區道拓寬工程竣工

撰文：新建工程科

照片來源：新建工程科

南 140-1 區道連結市道 178 線及南 140 線、為山上工業區主要進出道路，工業區內主要為聯結車等大型車輛進出，拓寬前道路寬度明顯不足，會車不易造成交通壅塞及行車安全疑慮。



照片 1、通車典禮

「山上區南 140-1 區道拓寬工程」，全長 1423 公尺，道路寬 22 公尺，雙向各設置 2 線汽車道及 1 線機車道，全線設置 LED 路燈 76 支，原架空管線(台電及中華電信等)配合工程全面地下化。

因南 140-1 區道正好穿過山上工業區中央，可連結南 140 線及市道 178 線，拓寬後可大幅縮減車行時間，多線車道提供工業區員工安全之行車環境，進而提升整體周邊道路系統服務水準。

本案用地費 4 億 950 萬元，工程費 1 億 1,500 萬元，總預算 5 億 2,450 萬元，強化區域與都市間運輸網路，大大改善山上市區交通壅塞的瓶頸並減輕空氣污染是本案工程目標，竣工後與國道三號形成完整的外環線道路，來串聯該地區周邊主要道路，有效紓解過境車流，節省市區交通時間；並透過區域路網的完整建構，將使山上地區行車更加便利，用路更具安全性。亦藉由道路的開闢帶動農業觀光、旅遊及產業發展，繁榮地方經濟沿線的土地價值及農工商行業利用。



照片 2、位置圖



照片 3、完工照片