

臺南市仁德區文賢路(臺 1 線至保安路)拓寬工程(臺 86 線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程

撰文: 陳明龍

照片來源: 新建工程科

為了改善臺南市道路服務水準，建構完整路網，積極開闢都市計畫道路已串連路網，俾以打造便捷生活圈，增加行車安全，並解決交通壅塞問題。



照片 1、開工動土典禮

本案計畫道路為仁德區文賢路(臺 1 線至保安路)拓寬工程，全長約 1,890 公尺，原 12 公尺道路拓寬為 15 公尺，投入總經費約 5 億 9,275 萬元(用地費 2 億 3,472 萬元，工程費 3 億 5,803 萬元)分 2 階段辦理，預計 111 年 6 月底前完工。文賢路由臺 86 線至保安路路段(含文賢橋改建)，道路長約 500 公尺，雙向各布設一混合車道並增設人行道；另臺 1 線至臺 86 線路段，道路長約 1,390 公尺。

座落於仁德區三爺溪上的文賢橋，現況依經濟部水利署「三爺溪排水及西機場排水治理計畫」防洪能力不足急需改建，因此配合道路拓寬工程一併改建，設計橋長約 57 公尺、寬 15 公尺，橋樑型式為單柱式斜張鋼樑景觀橋(含兩端引道橋樑提高及既有道路拓寬工程)，改建後將改善文賢橋橋樑底高程嚴重不足問題，加強三爺溪防洪

能力。

文賢路拓寬後，將整合臺南生活圈道路，建立區域性道路網，大大改善都會區交通需求及觀光發展，同時文賢橋橋樑新造型可提供遊客前往奇美博物館通行時觀賞之景觀橋，亦將成為在地特色的打卡地標。



照片 2、位置圖



照片 3、模擬圖