

臺南市政府工務局

物價指數分類表[參考]

版本112.07

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 物價指數分類 | 備註 |
|----------|---|----|--------|---------|
| 壹 | 道路、排水工程 | | | |
| 壹.1 | 構造物開挖 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.2 | 構造物開挖，人工挖方 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.3 | 構造物回填 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.4 | 涵管挖方（不包括裝車） | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.5 | 涵管挖方（包括裝車） | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.6 | 人工回填方 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.7 | 土方工作，近運填方 | M3 | 詳單價分析表 | 不包括裝車,* |
| 壹.8 | 土方工作，近運填方 | M3 | 詳單價分析表 | 包括裝車,* |
| 壹.9 | 廢棄物運離工地及棄置，業主指定收容處理場所 | M3 | 詳單價分析表 | 不包括裝車,* |
| 壹.10 | 廢棄物運離工地及棄置，廠商自覓合法收容處理場所 | M3 | 詳單價分析表 | 不包括裝車,* |
| 壹.11 | 工地拆除，鋼筋混凝土 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.12 | 工地拆除，無筋混凝土 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.13 | 機械拆除，結構物拆除（建築物以外之結構物拆除），鋼筋混凝土 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.14 | 機械拆除，結構物拆除（建築物以外之結構物拆除），混凝土 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.15 | 機械拆除，結構物拆除（建築物以外之結構物拆除），圍籬 | M | 詳單價分析表 | |
| 壹.16 | 工地拆除，建築物拆除，加強磚造 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.17 | 工地拆除，建築物拆除，磚造 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.18 | 工地拆除，建築物拆除，鋼構造 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.19 | 工地拆除，建築物拆除，木造 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.20 | 營建(建築)廢棄物(R-0503)處理 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.21 | 廢方運棄 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.22 | 控制性低強度回填材料(需添加30%焚化爐底渣，材料由臺南市政府環境保護局提供) | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.23 | 土方工作，近運填方 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.24 | 瀝青混凝土面層刨除 | T | 詳單價分析表 | |
| 壹.25 | 瀝青混凝土鋪面，密級配，黏度AC(1)-20 | T | 詳單價分析表 | |
| 壹.26 | 瀝青混凝土鋪面，底層粗級配，黏度AC(1)-20 | T | 詳單價分析表 | |
| 壹.27 | 瀝青黏層 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.28 | 瀝青透層 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.29 | 路基整理 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.30 | 人工路床整理 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.31 | 選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.32 | 填級配碎石料及基礎 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.33 | 級配粒料底層，碎石級配 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.34 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.35 | 結構用混凝土，預拌，175kgf/cm ² | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.36 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.37 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² | M3 | 詳單價分析表 | |

臺南市政府工務局

物價指數分類表[參考]

版本112.07

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 物價指數分類 | 備註 |
|------|----------------------------------|----|--------|------------------------|
| 壹.38 | 結構用混凝土，預拌，350kgf/cm ² | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.39 | 鋼筋，SD280W，連工帶料 | KG | 詳單價分析表 | |
| 壹.40 | 鋼筋，SD420W，連工帶料 | KG | 詳單價分析表 | |
| 壹.41 | 普通模板 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.42 | 免拆模板 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.43 | 鋼製模板 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.44 | 清水模板 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.45 | 混凝土附屬品，伸縮縫 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.46 | 填縫劑 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.47 | PVC止水帶(含安裝) | M | 詳單價分析表 | |
| 壹.48 | 聚氯乙烯塑膠硬質管(B管厚管)，含管配件 | 支 | 詳單價分析表 | |
| 壹.49 | 產品，A型預置式排水器 | 組 | 詳單價分析表 | |
| 壹.50 | 乾砌濾料包及安裝，含不織布 | 處 | 詳單價分析表 | |
| 壹.51 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.52 | 水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，連工帶料(含1:3水泥砂漿及工資) | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.53 | 砌紅磚，紅磚，1/2B | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.54 | 砌紅磚，紅磚，1B，連工帶料(含1:3水泥砂漿、吊運費及工資) | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.55 | 水泥砂漿，1:2，整體粉光 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.56 | 油漆，一底二度，塗佈工資 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.57 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=6m，打拔 | M | 詳單價分析表 | |
| 壹.58 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m | M | 詳單價分析表 | |
| 壹.59 | 臨時擋土樁設施，H型鋼樁，(L=8m，間距=100cm) | M | 詳單價分析表 | |
| 壹.60 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，路面切割費 | M | 詳單價分析表 | |
| 壹.61 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，路面切割費 | M | 詳單價分析表 | |
| 壹.62 | 熱浸鍍鋅格柵板(1005*722*75mm) | 組 | 詳單價分析表 | |
| 壹.63 | 熱浸鍍鋅格柵板(1005*522*55mm) | 組 | 詳單價分析表 | |
| 壹.64 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=200mm，三級管，含開挖回填 | M | 詳單價分析表 | |
| 壹.65 | 塑膠包覆不銹鋼棒踏步，直徑=19mm | 支 | 詳單價分析表 | |
| 壹.66 | 施工輔助設施，施工架，鋼管 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.67 | 1.10m*1.50m不銹鋼自動水閘門 | 座 | 詳單價分析表 | |
| 壹.68 | 生態檢核 | 式 | 詳單價分析表 | |
| 壹.69 | 移植，(喬木類，一次移植)，15≤米高直徑<20cm | 株 | 詳單價分析表 | |
| 壹.70 | 箱型石籠 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.71 | 拋石 | M3 | 詳單價分析表 | |
| 壹.72 | 拋石，塊石，整平費 | M3 | 詳單價分析表 | 開挖機含拋放塊石、整修坡面，* |
| 壹.73 | 借土 | M3 | 詳單價分析表 | 含滾壓夯實，* |
| 壹.74 | 都市計畫樁，含埋設 | 處 | 詳單價分析表 | 含原有中心樁及鑄鐵護蓋移除、冷料填補整平，* |

臺南市政府工務局

物價指數分類表[參考]

版本112.07

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 物價指數分類 | 備註 |
|------------|---|----|--------|--------------------------------|
| 壹.75 | 都市計畫樁，檢測費 | 式 | [總指數] | 包含都市計畫樁位測定、控制測量、導線測量等作業及成果資料彙整 |
| 壹.76 | 高壓混凝土地磚，厚60mm，硬底鋪設 | M2 | 詳單價分析表 | 噴砂彩晶面，* |
| 壹.77 | 高壓混凝土地磚，厚60mm，軟底鋪設 | M2 | 詳單價分析表 | 噴砂彩晶面，* |
| 壹.78 | 高壓混凝土地磚，厚60mm | M2 | 詳單價分析表 | 軟底或硬底材料另計，* |
| 壹.79 | 高壓混凝土地磚，厚80mm | M2 | 詳單價分析表 | 軟底或硬底材料另計，* |
| 壹.80 | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm | M2 | 詳單價分析表 | |
| 壹.81 | 植草磚，厚80mm | M2 | 詳單價分析表 | |
| | | | | |
| 貳 | 橋梁工程 | | | |
| 貳.一 | 下部結構&基樁工程 | | | |
| 貳.一.1 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，樁頭處理 | 個 | 詳單價分析表 | |
| 貳.一.2 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm，(鑽掘，含空鑽) | M | 詳單價分析表 | |
| 貳.一.3 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗 | 支 | 詳單價分析表 | |
| 貳.一.4 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗管及安裝 | M | 詳單價分析表 | |
| 貳.一.5 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² | M3 | 詳單價分析表 | |
| 貳.一.6 | 結構用混凝土，預拌，350kgf/cm ² | M3 | 詳單價分析表 | |
| 貳.一.7 | 結構用混凝土，(預拌，水中)，245kgf/cm ² ，f _c ' ≥ 280kg/cm ²) | M3 | 詳單價分析表 | |
| 貳.一.8 | 預力混凝土基樁，D=300mm，B種，(打樁，含空打) | M | 詳單價分析表 | |
| | | | | |
| 貳.二 | 橋梁支承設施 | | | |
| 貳.二.1 | 產品，盤式支承，單向活動型 | 組 | 詳單價分析表 | |
| 貳.二.2 | 產品，盤式支承，固定型 | 組 | 詳單價分析表 | |
| 貳.二.3 | 合成橡膠支承墊，65cm*60cm*5cm(固定端)(活動端) | 付 | 詳單價分析表 | |
| | | | | |
| 貳.三 | 上部結構-預力I型梁橋&預力箱型梁橋 | | | |
| 貳.三.1 | 12.7mm ϕ 鋼絞線及後拉式施預力 | kg | 詳單價分析表 | |
| 貳.三.2 | 套管，鍍鋅金屬製，內徑 9.0cm | M | 詳單價分析表 | |
| 貳.三.3 | 9.0cm ϕ 套管清洗及灌漿 | M | 詳單價分析表 | |
| 貳.三.4 | 19T-12.7mm ϕ 錨錐及按裝 | 付 | 詳單價分析表 | |
| 貳.三.5 | 場鑄結構混凝土用模板，甲種 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 貳.三.6 | 造型模板 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 貳.三.7 | 45m預力梁架設 | 支 | 詳單價分析表 | |
| 貳.三.8 | 預鑄大梁場地整租費 | 式 | 詳單價分析表 | |
| 貳.三.9 | 鉸接版 | 處 | 詳單價分析表 | |
| | | | | |
| 貳.四 | 上部結構-I型鋼梁橋&箱型鋼梁橋 | | | |
| 貳.四.1 | 產品，鋼橋製作及架設，鋼橋，ASTM A709 Gr.50 | T | 詳單價分析表 | |
| 貳.四.2 | 鋼材專業塗裝 | T | 詳單價分析表 | |

臺南市政府工務局

物價指數分類表[參考]

版本112.07

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 物價指數分類 | 備註 |
|------------|---|----|--------|----|
| 貳.四.3 | 鋼橋製作及架設，鋼橋，製作 | T | 詳單價分析表 | |
| 貳.四.4 | 鋼橋製作及架設，鋼橋，運輸 | T | 詳單價分析表 | |
| 貳.四.5 | 鋼橋製作及架設，鋼橋，吊裝 | T | 詳單價分析表 | |
| 貳.四.6 | 鋼橋製作及架設，鋼橋，架梁安全措施 | 式 | 詳單價分析表 | |
| 貳.四.7 | 鋼橋製作及架設，剪力釘 | 支 | 詳單價分析表 | |
| 貳.四.8 | 金屬接合，強力螺栓，ASTM A325 | T | 詳單價分析表 | |
| 貳.四.9 | 鋼纜及端錨材料費 | 式 | 詳單價分析表 | |
| 貳.四.10 | 鋼纜架設安裝及施預力 | 式 | 詳單價分析表 | |
| | | | | |
| 貳.五 | 橋梁附屬設施 | | | |
| 貳.五.1 | 22mm φ 鋼棒及按裝 | 組 | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.2 | 橋欄杆 | M | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.3 | 金屬橋欄杆，鋼管，單管 | M | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.4 | 橋面排水，排水孔，鍍鋅 | 處 | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.5 | 橋面伸縮縫，齒型 | M | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.6 | 施工便橋及構台(含汛期修整、維護及拆除復原) | M2 | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.7 | 天然石材橋銘牌(30*60*2.5cm)及按裝 | 塊 | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.8 | 工作項目：臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)，SP-III | M | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.9 | 工作項目：臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)，圍堰，雙層，SP-III，含填充不透水材料及引孔 | M | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.10 | 工作項目：開挖支撐及保護，H型鋼水平支撐 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.11 | 閉口式鋼承板 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.12 | 防撞鋼板 16mm A36 | M2 | 詳單價分析表 | |
| 貳.五.13 | 合成橡膠支承墊，15*15*2.7cm | 組 | 詳單價分析表 | |
| | | | | |
| 參 | 交通工程 | | | |
| 參.1 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm | M2 | 詳單價分析表 | |
| 參.2 | 反光導標 | 個 | 詳單價分析表 | |
| 參.3 | 標記，路面，反光 | 個 | 詳單價分析表 | |
| 參.4 | 標誌，標準型警告標誌 | 座 | 詳單價分析表 | |
| 參.5 | 標誌，指示標誌 | 座 | 詳單價分析表 | |
| 參.6 | 標誌，方向導引(輔2-4A) | 座 | 詳單價分析表 | |
| 參.7 | 不銹鋼反光鏡，D=100cm | 座 | 詳單價分析表 | |
| 參.8 | 標誌，限制標誌 | 座 | 詳單價分析表 | |
| 參.9 | 標誌，標準型禁制標誌 | 座 | 詳單價分析表 | |
| 參.10 | 標誌，遵行標誌 | 組 | 詳單價分析表 | |
| 參.11 | 標誌，地名標誌(200*130.5cm) | 組 | 詳單價分析表 | |
| 參.12 | 標誌，地名標誌(240*195cm) | 組 | 詳單價分析表 | |
| 參.13 | 標誌，地名標誌(200*66cm) | 組 | 詳單價分析表 | |
| 參.14 | 標誌，L型單懸臂式標誌架 | 組 | 詳單價分析表 | |

臺南市政府工務局

物價指數分類表[參考]

版本112.07

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 物價指數分類 | 備註 |
|----------|---|----|-----------|------------------------------|
| 肆 | 照明設備工程 | | | |
| 肆.1 | 裝設雙迴路獨立式開關箱(註：獨立式開關箱採基板式。接地線端須以壓著端子壓接後再以螺絲迫緊固定於箱體。) | | | |
| (1) | 產品，分電箱，電源開關箱，不銹鋼板 | 組 | [機電設備類] | 獨立式，含6"φ立管，如圖示 |
| (2) | 產品，廣場照明設備，基礎座施工(如圖示，含基礎螺栓及無收縮水泥材料) | 組 | [總指數] | 如圖示，含雙螺帽及墊圈 |
| (3) | 產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，3"φ，含管配件 | M | [塑膠製品類] | |
| (4) | 產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，1"φ，含管配件 | M | [塑膠製品類] | |
| (5) | 產品，鑽石級反光貼紙(60cm*90cm黃、黑雙色斜間由上往下斜向路心，上緣及下緣以不銹鋼固定片或1mm以上不銹鋼絲固定) | 組 | [總指數] | CNS4345-2第4型或第5型(ASTM第八或第九類) |
| (6) | 無熔線斷路器，2P，額定電流 30A，額定電壓AC 110V | 個 | [機電設備類] | 2P-50AF-30AT-5KA |
| (7) | 無熔線斷路器，2P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V | 個 | [機電設備類] | 2P-50AF-20AT-5KA |
| (8) | 漏電斷路器，2P，額定電流 15A，額定靈敏度電流100mA | 只 | [機電設備類] | |
| (9) | 產品，接地裝置 | 處 | [機電設備類] | 第三種接地設備 |
| (10) | 產品，按裝及零料雜支 | 處 | [總指數] | |
| (11) | 產品，螺栓保護套(路燈基礎螺栓防護套，基礎螺栓外露長度<5cm) | 顆 | [總指數] | |
| 肆.2 | 裝設7M單燈熱浸鍍鋅鐵桿路燈(LED燈)(註：熱浸鍍鋅鐵桿採基板式。接地線端須以壓著端子壓接後再以螺絲迫緊固定於桿體。) | | | |
| (1) | 產品，廣場照明設備，燈柱，高7.0m | 支 | [鋼板] | L型熱浸鍍鋅鐵桿，附安定器掛勾 |
| (2) | 產品，廣場照明設備，燈柱，高6.2m | 支 | [鋼板] | L型熱浸鍍鋅鐵桿，附安定器掛勾 |
| (3) | 道路照明，燈具，LED燈，220V | 只 | [機電設備類] | 含電源供應器 |
| (4) | 漏電斷路器，2P，額定電流 15A，額定靈敏度電流100mA | 只 | [機電設備類] | |
| (5) | 產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，1"φ，含管配件 | M | [塑膠製品類] | |
| (6) | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，3.5mm ² | M | [機電設備類] | |
| (7) | 產品，廣場照明設備，基礎座施工(如圖示，含基礎螺栓及無收縮水泥材料) | 組 | [總指數] | 含雙螺帽及墊圈 |
| (8) | 產品，鑽石級反光貼紙(60cm*90cm黃、黑雙色斜間由上往下斜向路心，上緣及下緣以不銹鋼固定片或1mm以上不銹鋼絲固定) | 組 | [總指數] | CNS4345-2第4型或第5型(ASTM第八或第九類) |
| (9) | 產品，接地裝置 | 處 | [機電設備類] | 第三種接地設備 |
| (10) | 產品，按裝及零料雜支 | 處 | [總指數] | |
| (11) | 產品，螺栓保護套(路燈基礎螺栓防護套，基礎螺栓外露長度<5cm) | 顆 | [總指數] | |
| 肆.3 | 管線設備工程 | | | |
| (1) | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，14mm ² | M | [機電設備類] | |
| (2) | 產品，換裝或配裝 PVC管 φ41 | M | [塑膠製品類] | |
| (3) | 產品，管線另料 | 式 | [總指數] | |
| 肆.4 | 配管配線工資 | M | [總指數] | |
| 肆.5 | 警示帶 | M | [總指數] | |
| 肆.6 | 水泥自備桿含安裝 | 支 | [水泥及其製品類] | |

臺南市政府工務局

物價指數分類表[參考]

版本112.07

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 物價指數分類 | 備註 |
|----------|---|----|--------|----|
| 肆.7 | 運雜費 | 式 | [總指數] | |
| | | | | |
| 伍 | 假設(雜項)工程(本項工作不予物價調整) | | | |
| 伍.1 | 臨時工地辦公室及設備 | 式 | | |
| 伍.2 | 施工中臨時抽導排水費 | 式 | | |
| 伍.3 | 管線試挖 | 式 | | |
| 伍.4 | 橋台試挖 | 式 | | |
| 伍.5 | 竣工文件(含電子圖檔) | 式 | | |
| 伍.6 | 機械拆除, 結構物拆除(建築物以外之結構物拆除), 橋樑 | M2 | | |
| 伍.7 | 建築改良物拆除費 | 棟 | | |
| 伍.8 | 工程施工前鄰近建築物現況調查(含鑑定費) | 棟 | | |
| 伍.9 | 工地臨時用水、電費 | 式 | | |
| 伍.10 | 測量工程, 放樣 | 式 | | |
| 伍.11 | 新舊結構物銜接處理費 | 式 | | |
| 伍.12 | 住戶出入口銜接平順處理費 | 式 | | |
| 伍.13 | 地上地下障礙物遷移費 | 式 | | |
| 伍.14 | 原有住戶給排水管修復 | 式 | | |
| 伍.15 | 其他配合作業費 | 式 | | |
| | | | | |
| 陸 | 交通維持及管理維護費(本項工作不予物價調整) | | | |
| 陸.1 | 鐵扇門 | 組 | | |
| 陸.2 | 全阻隔式圍籬(一級工程, 新品, 含基腳固定設施、防溢座、每年至少油漆一次) | 組 | | |
| 陸.3 | 半阻隔式圍籬(一級工程, 新品, 含基腳固定設施、防溢座、每年至少油漆一次) | 組 | | |
| 陸.4 | 交通錐 | 支 | | |
| 陸.5 | 交通錐, 連桿 | 支 | | |
| 陸.6 | 施工警告燈號, 附掛式(110v/220v兩用; 含L型鐵片; 固定於圍籬、拒馬、標誌上) | 組 | | |
| 陸.7 | 活動型拒馬 | 座 | | |
| 陸.8 | 爆閃燈 | 個 | | |
| 陸.9 | 內照式燈箱 | 組 | | |
| 陸.10 | 施工標誌 | 座 | | |
| 陸.11 | 限制標誌 | 座 | | |
| 陸.12 | 臨時指揮設施, 電動旗手 | 座 | | |
| | | | | |
| 柒 | 職業安全衛生管理費(本項工作不予物價調整) | | | |
| 柒.1 | 職業安全衛生, 一般器材, 安全告示牌 | 組 | | |
| 柒.2 | 職業安全衛生, 保護器材, 電感防止 | M2 | | |
| 柒.3 | 職業安全衛生, 保護器材, 高處作業, 安全網 | M2 | | |
| 柒.4 | 覆網(應符合營造安全衛生設施標準第22條規定) | M2 | | |

臺南市政府工務局

物價指數分類表[參考]

版本112.07

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 物價指數分類 | 備註 |
|----------|-------------------------------|----|--------|----|
| 柒.5 | 安全護欄 | M | | |
| 柒.6 | 橋台上下設備 | 組 | | |
| 柒.7 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈 | 個 | | |
| 柒.8 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | | |
| 柒.9 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，動力救生船，租金 | 台 | | |
| 柒.10 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，繩索 | 組 | | |
| 柒.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，水位監視標尺 | 具 | | |
| 柒.12 | 警報器 | 具 | | |
| 柒.13 | 連絡器材(無線電對講機) | 具 | | |
| 柒.14 | 簡易警報器材(防身警報器、隨身口哨) | 組 | | |
| 柒.15 | 1/2"安全母索(含配件及錨錠) | KG | | |
| 柒.16 | 3/8"安全母索(含配件及錨錠) | KG | | |
| 柒.17 | 安全母索掛鉤 | 件 | | |
| 柒.18 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業，防墜器 | 具 | | |
| 柒.19 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶，背負式安全帶 | 具 | | |
| 柒.20 | 職安人員 | 月 | | |
| 柒.21 | 職業安全衛生，教育訓練 | 式 | | |
| 柒.22 | 職業安全衛生，緊急應變演習 | 式 | | |
| 柒.23 | 其他安衛設施及管理維護費 | 式 | | |
| 柒.24 | 緊急意外事故通報系統告示牌 | 處 | | |
| 柒.25 | 零災害告示牌 | 面 | | |
| 柒.26 | 產品，職業安全衛生，一般器材，有害氣體測定器 | 具 | | |
| 柒.27 | 通風設備費用 | 組 | | |
| 柒.28 | 產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 套 | | |
| 柒.29 | 電擊AED搶救設備 | 套 | | |
| 柒.30 | 高架作業演習訓練 | 次 | | |
| 柒.31 | CCTV錄影監控 | 組 | | |
| 柒.32 | 高壓氣體鋼瓶儲存處(≥10m2) | 處 | | |
| 柒.33 | 移動式氧氣乙炔鋼瓶專用推車含遮陽設備 | 具 | | |
| 柒.34 | 夜間照明燈具 | 盞 | | |
| 柒.35 | 個人防護具 | 式 | | |
| 捌 | 環境保護維護費(本項工作不予物價調整) | | | |
| 捌.1 | 移動式車輛沖洗設備費(含抽水馬達、自動噴灑器、輸送管線) | 式 | | |
| 捌.2 | 車輛沖洗費 | 式 | | |
| 捌.3 | 工地灑水費 | 式 | | |
| 捌.4 | 環境保護，工地清潔費 | 式 | | |
| 捌.5 | 環境保護，逕流污染防治 | 式 | | |
| 捌.6 | 工地覆蓋防塵布 | M2 | | |

臺南市政府工務局

物價指數分類表[參考]

版本112.07

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 物價指數分類 | 備註 |
|-----------|--|----|--------|----|
| 捌.7 | 環境保護，空氣污染防治，覆蓋鋼板 | M2 | | |
| 捌.8 | 環境保護，其他環境保護措施 | 式 | | |
| | | | | |
| 玖 | 工程品質管理作業費(本項工作不予物價調整) | | | |
| 玖.1 | 品質管理，品質管理費 | 式 | | |
| 拾 | 包商利潤、管理及保險費(約壹.一、壹.十一項合計之10%)(本項工作不予物價調整) | 式 | | |
| 拾壹 | 委外工程材料試驗費(本項工作不予物價調整) | | | |
| 拾壹.1 | 委外工程材料試驗費(附試驗報告檢據核銷)(單價不隨標比調整) | 式 | | |
| 拾貳 | 營業稅(約為壹.一、壹.十三項合計之5%)(本項工作不予物價調整) | 式 | | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-----|------------------|----------|-----------------|
| 壹.1 | 工作項目：構造物開挖 | | 計價代碼：0231600003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 開挖機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 領班 | 時 | [總指數] |
| | 作業手 | 時 | [總指數] |
| | 配合技術工之勞工 | 時 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 計 | M3 | |
| | 人工：32.38 | 機具：16.97 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：0.65 | |
| 壹.2 | 工作項目：構造物開挖，人工挖方 | | 計價代碼：023160T003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：5,404.05 | 機具：2.16 | |
| | 材料：3.79 | 雜項：0.00 | |
| 壹.3 | 工作項目：構造物回填 | | 計價代碼：0231700003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 推土機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 領班 | 時 | [總指數] |
| | 作業手 | 時 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 計 | M3 | |
| | 人工：39.86 | 機具：4.46 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：0.68 | |
| 壹.4 | 工作項目：涵管挖方（不包括裝車） | | 計價代碼：02300C0031 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 開挖機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 領班 | 工 | [總指數] |
| | 作業手 | 工 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 計 | M3 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-----|---|----|------------------|
| | 人工： 52.34 機具： 17.20 材料： 0.46 雜項： 0.00 | | |
| 壹.5 | 工作項目：涵管挖方（包括裝車） | | 計價代碼：02300C0032 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 開挖機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 領班 | 工 | [總指數] |
| | 作業手 | 工 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 計 | M3 | |
| | 人工： 53.98 機具： 25.44 材料： 0.58 雜項： 0.00 | | |
| 壹.6 | 工作項目：人工回填方 | | 計價代碼：02331000031 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工： 144.40 機具： 0.20 材料： 0.41 雜項： -0.01 | | |
| 壹.7 | 工作項目：土方工作，近運填方 | | 計價代碼：02300G0003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 傾卸貨車 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 推土機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 鐵輪壓路機，二輪自走式 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 刮路機(平路機) | 時 | [機具設備租金類] |
| | 灑水車 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 抽水機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 鐵輪壓路機，三輪自走式 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 領班 | 工 | [總指數] |
| | 作業手 | 工 | [總指數] |
| | 駕駛 | 工 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 計 | M3 | |
| | 人工： 57.50 機具： 31.98 材料： 0.52 雜項： 0.00 | | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-----|----------------------------|----------|-----------------|
| 壹.8 | 工作項目：土方工作，近運填方 | | 計價代碼：02300G0103 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 3/4CY鏟土機 | 時 | [總指數] |
| | 傾卸貨車 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 推土機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 鐵輪壓路機，二輪自走式 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 刮路機(平路機) | 時 | [機具設備租金類] |
| | 灑水車 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 抽水機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 鐵輪壓路機，三輪自走式 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 領班 | 工 | [總指數] |
| | 作業手 | 工 | [總指數] |
| | 駕駛 | 工 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 計 | M3 | |
| | 人工：59.16 | 機具：45.75 | |
| | 材料：0.09 | 雜項：0.00 | |
| 壹.9 | 工作項目：廢棄物運離工地及棄置，業主指定收容處理場所 | | 計價代碼：0212001003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 傾卸貨車 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 駕駛 | 工 | [總指數] |
| | 廢方推整平順及清理費 | M3 | [總指數] |
| | 場地使用費(公有土資場) | M3 | [總指數] |
| | 運輸防落及飛揚措施費 | M3 | [總指數] |
| | 運輸路線散落物清理費(含車輛輪胎清洗) | M3 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 計 | M3 | |
| | 人工：25.31 | 機具：12.35 | |
| | 材料：1.83 | 雜項：90.51 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|-----------------|
| 壹.10 | 工作項目：廢棄物運離工地及棄置，廠商自覓合法收容處理場所 | | 計價代碼：0212002003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 傾卸貨車 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 駕駛 | 工 | [總指數] |
| | 廢方推整平順及清理費 | M3 | [總指數] |
| | 場地使用費(私有土資場) | M3 | [總指數] |
| | 運輸防落及飛揚措施費 | M3 | [總指數] |
| | 運輸路線散落物清理費(含車輛輪胎清洗) | M3 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 計 | M3 | |
| | 人工：24.51 | | 機具：11.96 |
| 材料：1.04 | | 雜項：57.49 | |
| 壹.11 | 工作項目：工地拆除，鋼筋混凝土 | | 計價代碼：0222000E03 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 大工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| 人工：2,100.08 | | 機具：0.00 | |
| 材料：0.00 | | 雜項：9.92 | |
| 壹.12 | 工作項目：工地拆除，無筋混凝土 | | 計價代碼：0222000403 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 大工 | 工 | [工資類] |
| | 搬運及工料損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| 人工：1,403.93 | | 機具：3.95 | |
| 材料：0.00 | | 雜項：2.12 | |
| 壹.13 | 工作項目：機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土 | | 計價代碼：0222013803 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 開挖機，(作為破碎機用) | 時 | [機具設備租金類] |
| | 開挖機，0.7-0.79m3 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 操作手 | 工 | [總指數] |
| | 混凝土切割機 | 時 | [總指數] |
| | 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，破碎處理 | M3 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：126.00 | | 機具：387.51 |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|----------------------------------|----|-----------------|
| | 材料： 0.00 雜項： 116.49 | | |
| 壹.14 | 工作項目：機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，混凝土 | | 計價代碼：0222013713 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 開挖機，(作為破碎機用) | 時 | [機具設備租金類] |
| | 開挖機，0.7-0.79m3 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 作業手 | 工 | [總指數] |
| | 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，破碎處理 | M3 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工： 126.03 機具： 368.50 | | |
| | 材料： 0.00 雜項： 115.47 | | |
| 壹.15 | 工作項目：工地拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，圍籬 | | 計價代碼：0222003501 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，圍籬 | M | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 人工： 0.00 機具： 0.00 | | |
| | 材料： 0.00 雜項： 55.00 | | |
| 壹.16 | 工作項目：工地拆除，建築物拆除，加強磚造 | | 計價代碼：0222002302 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 機械拆除，建築物拆除，加強磚造 | M2 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工： 4.02 機具： 2.01 | | |
| | 材料： 4.02 雜項： 479.95 | | |
| 壹.17 | 工作項目：工地拆除，建築物拆除，磚造 | | 計價代碼：0222002202 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 機械拆除，建築物拆除，磚造 | M2 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工： 4.00 機具： 2.00 | | |
| | 材料： 4.00 雜項： 150.00 | | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 壹.18 | 工作項目：工地拆除，建築物拆除，鋼構造 | | 計價代碼：0222002502 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 機械拆除，建築物拆除，鋼構造 | M2 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：220.00 | |
| 壹.19 | 工作項目：工地拆除，建築物拆除，木造 | | 計價代碼：0222002102 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 機械拆除，建築物拆除，木造 | M2 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：4.00 | 機具：2.00 | |
| | 材料：4.00 | 雜項：90.00 | |
| 壹.20 | 工作項目：營建(建築)廢棄物(R-0503)處理 | | 計價代碼：02323J0003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 土資場處理費(含營建(建築)廢棄物(R-0503)) | 式 | [總指數] |
| | 廢棄物篩分析 | 式 | [總指數] |
| | 運雜費 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：2,150.00 | |
| 壹.21 | 工作項目：廢方運棄 | | 計價代碼：02323C0003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 傾卸貨車 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 駕駛 | 時 | [總指數] |
| | 廢方推整平順及清理費 | M3 | [總指數] |
| | 場地使用費(私有土資場) | M3 | [總指數] |
| | 運輸防落及飛揚措施費 | M3 | [總指數] |
| | 棄土，施工運輸道路及便道維護等 | M3 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 計 | M3 | |
| | 人工：25.28 | 機具：11.44 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：65.28 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|--|-----------|-----------------|
| 壹.22 | 工作項目：控制性低強度回填材料(需添加30%焚化爐底渣，材料由臺南市政府環境保護局提供) | | 計價代碼：0337700003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，控制性低強度回填材料 | M3 | [預拌混凝土] |
| | 施工費 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：1,279.95 | 雜項：100.05 | |
| 壹.23 | 工作項目：土方工作，近運填方 | | 計價代碼：02300G0103 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 借土，借土方價購 | M3 | [雜項類] |
| | 3/4CY鏟土機(運距300M-1000M) | 時 | [總指數] |
| | 傾卸貨車 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 推土機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 鐵輪壓路機，二輪自走式 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 刮路機(平路機) | 時 | [機具設備租金類] |
| | 灑水車 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 抽水機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 鐵輪壓路機，三輪自走式 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 領班 | 工 | [總指數] |
| | 作業手 | 工 | [總指數] |
| | 駕駛 | 工 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 計 | M3 | |
| | 人工：63.07 | 機具：45.69 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：156.24 | |
| 壹.24 | 工作項目：瀝青混凝土面層刨除 | | 計價代碼：0296100005 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 作業手 | 時 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 瀝青混凝土刨除機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 路面清理 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | T | |
| | 人工：45.27 | 機具：215.99 | |
| | 材料：65.01 | 雜項：2.73 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| 壹.25 | 工作項目：瀝青混凝土鋪面，密級配，黏度AC(1)-20 | | 計價代碼：0274290305 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，瀝青混凝土鋪面，黏度AC(1)-20，運費 | 式 | [瀝青混凝土] |
| | 產品，水泥 | kg | [水泥及其製品類] |
| | 產品，粒料，粗粒料 | M3 | [砂石及級配類] |
| | 產品，粒料，細粒料 | M3 | [砂石及級配類] |
| | 瀝青混凝土鋪面，合材費 | T | [總指數] |
| | 瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓 | T | [總指數] |
| | 瀝青混凝土鋪面，運費 | T | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | T | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：1,857.19 | 雜項：491.01 | |
| 壹.26 | 工作項目：瀝青混凝土鋪面，底層粗級配，黏度AC(1)-20 | | 計價代碼：0274230305 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，瀝青混凝土鋪面，(第2類型，底層粗級配) | 式 | [瀝青混凝土] |
| | 產品，水泥 | kg | [水泥及其製品類] |
| | 產品，粒料，粗粒料 | M3 | [砂石及級配類] |
| | 產品，粒料，細粒料 | M3 | [砂石及級配類] |
| | 瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓 | T | [總指數] |
| | 瀝青混凝土鋪面，合材費 | T | [總指數] |
| | 瀝青混凝土鋪面，運費 | T | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | T | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：1,728.22 | 雜項：488.58 | |
| 壹.27 | 工作項目：瀝青黏層 | | 計價代碼：0274700002 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，瀝青黏層，乳化瀝青 | KG | [瀝青及其製品類] |
| | 液化瀝青灑佈機 | 式 | [總指數] |
| | 大工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 計 | M2 | |
| | 人工：2.57 | 機具：0.60 | |
| | 材料：2.75 | 雜項：3.08 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|------------------------|---------|------------------|
| 壹.28 | 工作項目：瀝青透層 | | 計價代碼：0274500002 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，瀝青透層，乳化瀝青 | 式 | [瀝青及其製品類] |
| | 液化瀝青灑佈機 | 式 | [總指數] |
| | 大工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 計 | M2 | |
| | 人工：2.57 | 機具：0.60 | |
| | 材料：8.80 | 雜項：1.03 | |
| 壹.29 | 工作項目：路基整理 | | 計價代碼：0233600002 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 機動平土機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 灑水車 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 作業手 | 時 | [總指數] |
| | 組裝工 | 時 | [總指數] |
| | 滾壓 | M2 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 計 | M2 | |
| | 人工：3.79 | 機具：2.05 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：4.16 | |
| 壹.30 | 工作項目：人工路床整理 | | 計價代碼：02336000021 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：25.52 | 機具：0.16 | |
| | 材料：0.32 | 雜項：0.00 | |
| 壹.31 | 工作項目：選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配 | | 計價代碼：0231921003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，級配粒料底層，碎石級配 | M3 | [砂石及級配類] |
| | 產品，級配粒料底層，運輸防落及飛揚措施費 | M3 | [總指數] |
| | 產品，級配粒料底層，運輸路線散落物清理費 | M3 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：58.41 | 機具：2.23 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | |
|------|---------------------------|------------------|
| | 材料： 1,001.36 雜項： 0.00 | |
| 壹.32 | 工作項目：填級配碎石料及基礎 | 計價代碼：02317000035 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 產品，級配粒料基層，碎石級配 | M3 [砂石及級配類] |
| | 機械回填 | M3 [總指數] |
| | 夯土機 | 時 [總指數] |
| | 小工 | 工 [工資類] |
| | 產品，級配粒料基層，運輸防落及飛揚措施費 | M3 [總指數] |
| | 產品，級配粒料基層，運輸路線散落物清理費 | M3 [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 [總指數] |
| | 合計 | M3 |
| | 人工： 58.49 機具： 52.15 | |
| | 材料： 1,001.36 雜項： 0.00 | |
| 壹.33 | 工作項目：級配粒料底層，碎石級配 | 計價代碼：0272610003 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 產品，級配粒料底層，碎石級配 | M3 [砂石及級配類] |
| | 級配粒料底層，碎石級配，鋪設及滾壓 | M3 [總指數] |
| | 舖層養護 | M3 [總指數] |
| | 產品，級配粒料底層，運輸防落及飛揚措施費 | M3 [總指數] |
| | 產品，級配粒料底層，運輸路線散落物清理費 | M3 [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 [總指數] |
| | 合計 | M3 |
| | 人工： 0.00 機具： 0.00 | |
| | 材料： 996.92 雜項： 73.08 | |
| 壹.34 | 工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | 計價代碼：0331023003 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2 | M3 [預拌混凝土] |
| | 混凝土振動器 | 時 [總指數] |
| | 混凝土技術工 | 工 [工資類] |
| | 小工 | 工 [工資類] |
| | 結構用混凝土，養護及其他什費 | 式 [總指數] |
| | 結構用混凝土，含澆置及搗實 | 式 [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 [總指數] |
| | 合計 | M3 |
| | 人工： 304.06 機具： 11.87 | |
| | 材料： 2,253.91 雜項： 128.16 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|---------------------------|-----------|-----------------|
| 壹.35 | 工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2 | | 計價代碼：0331024003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2 | M3 | [預拌混凝土] |
| | 混凝土振動器 | 時 | [總指數] |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 結構用混凝土，含澆置及搗實 | 式 | [總指數] |
| | 結構用混凝土，養護及其他什費 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：329.71 | 機具：16.38 | |
| | 材料：1,893.76 | 雜項：100.15 | |
| 壹.36 | 工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | | 計價代碼：0331025003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2 | M3 | [預拌混凝土] |
| | 混凝土振動器 | 時 | [總指數] |
| | 混凝土技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 結構用混凝土，養護及其他什費 | 式 | [總指數] |
| | 結構用混凝土，含澆置及搗實 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：412.13 | 機具：10.94 | |
| | 材料：2,338.08 | 雜項：116.85 | |
| 壹.37 | 工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | | 計價代碼：0331027003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2 | M3 | [預拌混凝土] |
| | 混凝土振動器 | 時 | [總指數] |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 結構用混凝土，養護及其他什費 | 式 | [總指數] |
| | 結構用混凝土，含澆置及搗實 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：383.59 | 機具：16.68 | |
| | 材料：2,189.66 | 雜項：100.07 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|---------------------------|----------|-----------------|
| 壹.38 | 工作項目：結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2 | | 計價代碼：0331029003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，預拌混凝土材料費，350kgf/cm2 | M3 | [預拌混凝土] |
| | 混凝土振動器 | 時 | [總指數] |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 結構用混凝土，養護及其他什費 | 式 | [總指數] |
| | 結構用混凝土，含澆置及搗實 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：427.18 | 機具：19.70 | |
| | 材料：2,393.16 | 雜項：99.96 | |
| 壹.39 | 工作項目：鋼筋，SD280W，連工帶料 | | 計價代碼：0321040079 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，鋼筋，SD280W | T | [鋼筋] |
| | 產品，金屬材料，鐵線 | KG | [金屬製品類] |
| | 鋼筋技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | KG | |
| | 計 | KG | |
| | 人工：7.40 | 機具：0.00 | |
| | 材料：26.61 | 雜項：0.19 | |
| 壹.40 | 工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料 | | 計價代碼：0321060079 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，鋼筋，SD420W | T | [鋼筋] |
| | 產品，金屬材料，鐵線 | KG | [金屬製品類] |
| | 鋼筋技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | KG | |
| | 計 | KG | |
| | 人工：7.40 | 機具：0.00 | |
| | 材料：27.46 | 雜項：0.19 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|--------------------|-----------|-----------------|
| 壹.41 | 工作項目：普通模板 | | 計價代碼：0311010002 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，木料，損耗 | 才 | [木材及其製品類] |
| | 產品，木料，洋釘及鐵絲 | kg | [金屬製品類] |
| | 模板技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：271.98 | 機具：0.00 | |
| | 材料：196.52 | 雜項：5.50 | |
| 壹.42 | 工作項目：免拆模板 | | 計價代碼：0311010002 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，合板，厚10mm(勸用品) | M2 | [木材及其製品類] |
| | 模板安裝工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：8 | 機具：0 | |
| | 材料：100 | 雜項：8 | |
| 壹.43 | 工作項目：鋼製模板 | | 計價代碼：0311090002 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 模板技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 產品，金屬材料，鋼料，鋼板，厚3mm | 式 | [金屬製品類] |
| | 產品，金屬材料，鋼料，角鋼 | 式 | [金屬製品類] |
| | 工廠預鑄混凝土構件，鋼模，鋼模製作費 | 式 | [總指數] |
| | 吊車(20-35t級) | 式 | [機機具設備租金類] |
| | 金屬材料，鐵件，扣件 | KG | [金屬製品類] |
| | 其他(含脫膜劑) | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：183.98 | 機具：79.98 | |
| | 材料：115.03 | 雜項：156.01 | |

臺南市政府工務局
"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|------------------|-------------|-----------------|
| 壹.44 | 工作項目：清水模板 | | 計價代碼：0311020002 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，模板用木材 | M2 | [木材及其製品類] |
| | 產品，木料，洋釘及鐵絲 | kg | [金屬製品類] |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：270.16 | 機具：0.08 | |
| | 材料：147.76 | 雜項：0.00 | |
| 壹.45 | 工作項目：混凝土附屬品，伸縮縫 | | 計價代碼：0315030001 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 保麗龍或夾板 | M2 | [總指數] |
| | 固定件 | 式 | [總指數] |
| | 按裝費 | 式 | [總指數] |
| | 工具搬運及損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：123.99 | 雜項：106.01 | |
| 壹.46 | 工作項目：填縫劑 | | 計價代碼：0315070001 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 填縫劑材料 | 式 | [雜項類] |
| | 工資 | 式 | [總指數] |
| | 工具搬運及損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：13,000.50 | 雜項：1,999.50 | |
| 壹.47 | 工作項目：PVC止水帶(含安裝) | | 計價代碼：0315023001 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 安裝費 | 式 | [總指數] |
| | 產品，止水帶，聚氯乙烯 | M | [雜項類] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：178.01 | 雜項：58.99 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | |
|------|---------------------------|------------------|
| 壹.48 | 工作項目：聚氯乙烯塑膠硬質管(B管厚管)，含管配件 | 計價代碼：151071102A |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 3"φPVC洩水管(3mm厚) | 處 [塑膠製品類] |
| | 大工 | 工 [工資類] |
| | 小工 | 工 [工資類] |
| | 工具損耗及其他 | 式 [總指數] |
| | 合計 | 支 |
| | 人工：19.00 機具：0.00 | |
| | 材料：30.00 雜項：1.00 | |
| 壹.49 | 工作項目：產品，A型預置式排水器 | 計價代碼：M1510800008 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 過濾框(含蛇管) | 處 [總指數] |
| | 固定框(含蛇管) | 處 [總指數] |
| | 合計 | 組 |
| | 人工：0.00 機具：0.00 | |
| | 材料：145.00 雜項：0.00 | |
| 壹.50 | 工作項目：乾砌濾料包及安裝，含不織布 | 計價代碼：16132016C6 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 乾砌濾料包及安裝 | 處 [總指數] |
| | 選擇性回填材料，透水材料，碎石 | 處 [碎石及級配類] |
| | 產品，不織布(含搭接及損耗10%) | 處 [雜項類] |
| | 零星工料 | 式 [總指數] |
| | 合計 | 處 |
| | 人工：0.00 機具：0.00 | |
| | 材料：100.00 雜項：300.00 | |
| 壹.51 | 工作項目：水泥砂漿，1:3 | 計價代碼：0406130003 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 產品，卜特蘭水泥，袋裝 | 包 [水泥及其製品類] |
| | 水泥砂漿，砂(水泥砂漿用) | M3 [砂石及級配類] |
| | 小工 | 工 [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 [總指數] |
| | 合計 | M3 |
| | 人工：901.11 機具：0.58 | |
| | 材料：1,306.12 雜項：712.19 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|---------|-----------------|
| 壹.52 | 工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資) | | 計價代碼：0922034002 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 同壹.51 |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗及其他 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：115.52 | 機具：0.02 | |
| 材料：19.58 | 雜項：24.88 | | |
| 壹.53 | 工作項目：砌紅磚，紅磚，1/2B | | 計價代碼：0421110202 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，砌紅磚，紅磚 | 塊 | [磚瓦瓷類] |
| | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 同壹.51 |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| 人工：184.95 | 機具：1.20 | | |
| 材料：161.04 | 雜項：17.81 | | |
| 壹.54 | 工作項目：砌紅磚，紅磚，1B，連工帶料(含1：3水泥砂漿、吊運費及工資) | | 計價代碼：0421110322 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，砌紅磚，紅磚 | 塊 | [磚瓦瓷類] |
| | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 同壹.51 |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| 人工：318.01 | 機具：3.01 | | |
| 材料：336.28 | 雜項：42.70 | | |
| 壹.55 | 工作項目：水泥砂漿，1:2，整體粉光 | | 計價代碼：0406120802 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 水泥砂漿，1:2 | M3 | [總指數] |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：103.32 | 機具：0.66 | |
| 材料：1.32 | 雜項：4.70 | | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| 壹.56 | 工作項目：油漆，一底二度，塗佈工資 | 計價代碼：0991002022 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 油漆，一底二度 | M2 | [油漆塗裝類] |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：88.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：62.00 | |
| 壹.57 | 工作項目：臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=6m，打拔 | 計價代碼：0225526031 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 鋼軌打拔@1.20M(6M含運費) | 支 | [機具設備租金類] |
| | 鋼軌租金(6M) | 式 | [機具設備租金類] |
| | 鋼板安裝及損耗 | M2 | [總指數] |
| | 技術工 | 工 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 計 | M | |
| | 人工：187.68 | 機具：3.04 | |
| | 材料：5.93 | 雜項：1,183.35 | |
| 壹.58 | 工作項目：臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m | 計價代碼：0225540701 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 鋼板樁打設技工(含定位作業) | 時 | [總指數] |
| | 鋼板樁打鉞機具費(含定位作業設施) | 時 | [機具設備租金類] |
| | 產品，鋼板樁，L=7m | 片 | [機具設備租金類] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 人工：643.35 | 機具：792.13 | |
| | 材料：2,597.50 | 雜項：123.02 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| 壹.59 | 工作項目：臨時擋土樁設施，H型鋼樁，(L=8m，間距=100cm) | | 計價代碼：0225588A01 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，H型鋼樁，(H250xB250mm，9x14mm)，L=8m | 支 | [機具設備租金類] |
| | 臨時擋土樁設施，H型鋼樁，打拔 | M | [機具設備租金類] |
| | 開挖支撐及保護，檔板 | M2 | [總指數] |
| | 技術工 | 工 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 人工：395.84 | 機具：0.00 | |
| | 材料：5,740.20 | 雜項：4,708.86 | |
| 壹.60 | 工作項目：瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，路面切割費 | | 計價代碼：0296140011 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 瀝青混凝土切割機 | 時 | [總指數] |
| | 產品，鋸鉸損耗(5cm厚) | M | [總指數] |
| | 大工 | 工 | [工資類] |
| | 作業手 | 時 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 計 | M | |
| | 人工：11.24 | 機具：4.20 | |
| | 材料：20.00 | 雜項：0.56 | |
| 壹.61 | 工作項目：瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，路面切割費 | | 計價代碼：0296190011 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 瀝青混凝土切割機 | 時 | [總指數] |
| | 產品，鋸鉸損耗(10CM厚) | M | [總指數] |
| | 技術工 | 工 | [總指數] |
| | 作業手 | 工 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 計 | M | |
| | 人工：22.15 | 機具：7.62 | |
| | 材料：30.23 | 雜項：0.00 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 壹.62 | 工作項目：熱浸鍍鋅格柵板(1005*722*75mm) | 計價代碼：0553050006 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 熱浸鍍鋅格柵板(含框、蓋、銘牌及插梢) | kg | [金屬製品類] |
| | 裝置、搬運及表面粉刷 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 組 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：6,629.22 | 雜項：229.78 | |
| 壹.63 | 工作項目：熱浸鍍鋅格柵板(1005*522*55mm) | 計價代碼：055307F008 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 熱浸鍍鋅格柵板(含框、蓋、銘牌及插梢) | kg | [金屬製品類] |
| | 裝置、搬運及表面粉刷 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 組 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：3,675.00 | 雜項：230.00 | |
| 壹.64 | 工作項目：鋼筋混凝土管(B型)，D=200mm，三級管，含開挖回填 | 計價代碼：0261026311 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 技術工 | 工 | [總指數] |
| | 產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=200mm，三級管，含管配件 | M | [水泥及其製品類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 開挖機，履帶式，0.70~0.79m3 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 人工：197.99 | 機具：92.68 | |
| | 材料：1,088.94 | 雜項：55.09 | |
| 壹.65 | 工作項目：塑膠包覆不銹鋼棒踏步，直徑=19mm | 計價代碼：0550030R0A | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，塑膠包覆不銹鋼棒，直徑=19mm，L=86cm | 支 | [金屬製品類] |
| | 產品，固定鐵件 | 式 | [金屬製品類] |
| | 施工費 | 式 | [總指數] |
| | 運雜費 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 支 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：492.01 | 雜項：102.99 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|---|---------------|-----------------|
| 壹.66 | 工作項目：施工輔助設施，施工架，鋼管 | | 計價代碼：0154011002 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，單管，裝拆(含租金) | KG | [機具設備租金類] |
| | 產品，施工輔助設施，施工架，鋼料，裝拆(含租金) | KG | [機具設備租金類] |
| | 產品，施工輔助設施，外部施工架防護網，含配件 | M2 | [總指數] |
| | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² | M3 | 同壹.34 |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：7.44 | 機具：1.21 | |
| | 材料：258.49 | 雜項：69.56 | |
| 壹.67 | 工作項目：1.10m*1.50m不銹鋼自動水閘門 | | 計價代碼：1128617248 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 水門扇及補強板 | 式 | [金屬製品類] |
| | 水門框 | 式 | [金屬製品類] |
| | 水封及配件 | 式 | [總指數] |
| | 吊耳及配件 | 式 | [總指數] |
| | 現場安裝(含土木部分)及運費 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 座 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：213,005.10 | 雜項：17,994.90 | |
| 壹.68 | 工作項目：生態檢核 | | 計價代碼：0178170004 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 施工前檢核(含現場勘查、協助辦理施工說明會、協助辦理教育訓練) | 次 | [總指數] |
| | 施工中檢核(含專業人員現場調查、協助填寫施工中自主檢查表) | 次 | [總指數] |
| | 完工後檢核(含專業人員現場調查、完工後驗收前進行1次) | 次 | [總指數] |
| | 生態檢核成果報告(含各次檢核作業執行後均彙整生態檢核成果、生態檢核相關表單與生態監測資料) | 次 | [總指數] |
| | 合計 | 式 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：300,000.00 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 壹.69 | 工作項目：移植，(喬木類，一次移植)，15≤米高直徑<20cm | | 計價代碼：029051500A |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 技術工 | 工 | [總指數] |
| | 普通工 | 工 | [總指數] |
| | 開挖機，履帶式，0.70~0.79m3 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 機具操作技術工，挖掘機 | 時 | [總指數] |
| | 傾卸貨車，總重21-21.9t | 時 | [機具設備租金類] |
| | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | [總指數] |
| | 高空作業車 | 時 | [總指數] |
| | 氣動吊車，10~19t | 時 | [機具設備租金類] |
| | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | [總指數] |
| | 產品，植栽，客土 | M3 | [雜項類] |
| | 植栽，支柱，固定框架及包覆材料 | 式 | [總指數] |
| | 植栽，養護費(補植、澆水、追肥、除草及病蟲害防治等) | 式 | [總指數] |
| | 零星工料，約以上項目之3.0% | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 株 | |
| | 人工：2,282.12 | 機具：1,478.51 | |
| | 材料：587.91 | 雜項：799.49 | |
| 壹.70 | 工作項目：箱型石籠 | | 計價代碼：0237400003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 箱型石籠，箱型石籠內填卵(塊)石，石塊外購 | M3 | [砂石及級配類] |
| | 箱型石籠，箱型石籠按裝 | M3 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：2,455.00 | |
| 壹.71 | 工作項目：拋石 | | 計價代碼：0238100003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 拋石，塊石 | M3 | [砂石及級配類] |
| | 運雜費 | 式 | [總指數] |
| | 開挖機，履帶式，0.70~0.79m3 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 機具操作技術工，挖掘機 | 時 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：1.64 | 機具：5.88 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：1,360.00 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|---------------------|-----------|-----------------|
| 壹.72 | 工作項目：拋石，塊石，整平費 | | 計價代碼：02381A0403 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 工地小搬運 | M3 | [總指數] |
| | 開挖機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：0.00 | 機具：23.40 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：56.60 | |
| 壹.73 | 工作項目：借土 | | 計價代碼：0232200003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 借土，借土方價購 | M3 | [雜項類] |
| | 運輸防落及飛揚措施費 | M3 | [總指數] |
| | 運輸路線散落物清理費（含車輛輪胎清洗） | M3 | [總指數] |
| | 推土機 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 鐵輪壓路機，三輪自走式 | 時 | [機具設備租金類] |
| | 領班 | 工 | [總指數] |
| | 作業手 | 工 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 計 | M3 | |
| | 人工：28.88 | 機具：11.05 | |
| | 材料：0.33 | 雜項：164.74 | |
| 壹.74 | 工作項目：都市計畫樁，含埋設 | | 計價代碼：028972010B |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 鋼釘及不銹鋼墊片 | 組 | [金屬製品類] |
| | 埋填料及工資 | 處 | [總指數] |
| | 大工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 處 | |
| | 人工：78.00 | 機具：4.00 | |
| | 材料：8.00 | 雜項：160.00 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| 壹.76 | 工作項目：高壓混凝土地磚，厚60mm，硬底鋪設 | | 計價代碼：0278600212 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，高壓混凝土地磚，B級磚，厚60mm | M2 | [水泥及其製品類] |
| | 選擇性回填材料，透水材料，襯墊砂(二分石或粗砂)，厚3~5cm | M3 | [砂石及級配類] |
| | 夯實整平 | 式 | [總指數] |
| | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² | M3 | 同壹.36 |
| | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm | KG | [金屬製品類] |
| | PVC管包覆濾布 | 式 | [總指數] |
| | 細砂掃入填縫 | 式 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 技術工 | 工 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：224.44 | 機具：1.55 | |
| | 材料：698.97 | 雜項：185.04 | |
| 壹.77 | 工作項目：高壓混凝土地磚，厚60mm，軟底鋪設 | | 計價代碼：0278600222 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，高壓混凝土地磚，B級磚，厚60mm | M2 | [水泥及其製品類] |
| | 夯實整平 | 式 | [總指數] |
| | 選擇性回填材料，透水材料，襯墊砂(二分石或粗砂)，厚3~5cm | M3 | [砂石及級配類] |
| | 土工織物，不織布 | M2 | [雜項類] |
| | 細砂掃入填縫 | 式 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 技術工 | 工 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：185.97 | 機具：0.00 | |
| | 材料：500.01 | 雜項：74.02 | |
| 壹.78 | 工作項目：高壓混凝土地磚，厚60mm | | 計價代碼：0278600202 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，高壓混凝土地磚，B級磚，厚60mm | M2 | [水泥及其製品類] |
| | 震動夯實 | 式 | [總指數] |
| | 細砂掃入填縫 | 式 | [總指數] |
| | 選擇性回填材料，透水材料，襯墊砂(二分石或粗砂)，厚3~5cm | M3 | [砂石及級配類] |
| | 技術工 | 工 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |

臺南市政府工務局

"道路排水工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | |
|------|--|-----------------|
| | 人工： 176.02 機具： 0.00 材料： 450.02 雜項： 63.96 | |
| 壹.79 | 工作項目：高壓混凝土地磚，厚80mm | 計價代碼：02786B0302 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 產品，高壓混凝土地磚，A級磚，厚80mm | M2 [水泥及其製品類] |
| | 震動夯實 | 式 [總指數] |
| | 細砂掃入填縫 | 式 [總指數] |
| | 選擇性回填材料，細砂及夯實 | 式 [總指數] |
| | 選擇性回填材料，透水材料，襯墊砂(二分石或粗砂)，厚3~5cm | M3 [砂石及級配類] |
| | 技術工 | 工 [總指數] |
| | 零星工料 | 式 [總指數] |
| | 合計 | M2 |
| | 人工： 176.00 機具： 0.00 材料： 599.98 雜項： 104.02 | |
| 壹.80 | 工作項目：銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm | 計價代碼：0322005462 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 產品，銲接鋼線網，D=6.00mm，15*15cm | kg [金屬製品類] |
| | 施工費 | 式 [總指數] |
| | 零星工料 | 式 [總指數] |
| | 合計 | M2 |
| | 人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 90.00 雜項： 110.00 | |
| 壹.81 | 工作項目：植草磚，厚80mm | 計價代碼：0422200202 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 產品，8公分植草磚 | M2 [水泥及其製品類] |
| | 產品，鋪設工資 | M2 [總指數] |
| | 產品， $\phi < 0.5$ cm細碎石砂 | M3 [砂石及級配類] |
| | 運費(含裝卸) | 式 [總指數] |
| | 級配粒料底層，碎石級配 | M3 同壹.33 |
| | 填客沃土植地毯草皮 | 式 [雜項類] |
| | 零星工料及工具損耗 | 式 [總指數] |
| | 合計 | M2 |
| | 人工： 1.04 機具： 1.27 材料： 915.85 雜項： 231.84 | |

臺南市政府工務局

"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| 貳.一.下部結構&基樁工程 | | |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 貳.一.1 | 工作項目：全套管式鑽掘混凝土基樁，樁頭處理 | 計價代碼：0246900407 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 打石工 | 工 [總指數] |
| | 大工 | 工 [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 [總指數] |
| | 開挖機，70~79KW，(作為破碎機用) | 時 [機具設備租金類] |
| | 開挖機，0.70~0.79m ³ | 時 [機具設備租金類] |
| | 開挖機操作工 | 時 [總指數] |
| | 混凝土再處理費 | 式 [總指數] |
| | 樁頭整修費 | 式 [總指數] |
| | 餘方近運利用 | 式 [工資類] |
| | 零星工料 | 式 [總指數] |
| | 合計 | 個 |
| | 人工：1,720.00 機具：316.75 | |
| | 材料：0.00 雜項：463.25 | |
| 貳.一.2 | 工作項目：全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm，(鑽掘，含空鑽) | 計價代碼：02469B0101 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 技術工 | 工 [總指數] |
| | 小工 | 工 [工資類] |
| | 鑽機租金 | M [總指數] |
| | 排土吊桶機 | M [總指數] |
| | 保護套管租金及損耗 | M [總指數] |
| | 吊車租金 | M [機具設備租金類] |
| | 挖土機租金 | M [機具設備租金類] |
| | 發電機及電焊機租金 | M [總指數] |
| | 燃料油及潤滑油等損耗 | M [總指數] |
| | 雜五金、零件及鉚條等損耗 | M [總指數] |
| | 鑽機移機費 | M [總指數] |
| | 套管前端刃口損耗 | M [總指數] |
| | 餘方近運利用 | 式 [工資類] |
| | 超音波垂直度檢驗 | M [總指數] |
| | 間隔墊 | M [總指數] |
| | 空鑽費 | M [總指數] |
| | 零星工料 | 式 [總指數] |
| | 合計 | M |
| | 人工：2,020.28 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 雜項：4,779.72 | |

臺南市政府工務局
"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 貳.一.3 | 工作項目：全套管式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗 | | 計價代碼：024690050A |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 試驗設備租用及裝拆 | 式 | [總指數] |
| | 試驗費 | 式 | [總指數] |
| | 試驗報告費用 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 支 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：10,000.00 | |
| 貳.一.4 | 工作項目：全套管式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗管及安裝 | | 計價代碼：0246900A01 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 測管預埋內徑，≥50mm，厚度≥3mm | M | [塑膠製品類] |
| | 安裝費 | M | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：180.00 | |
| 貳.一.5 | 工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² | | 計價代碼：0331027003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm ² | M3 | [預拌混凝土] |
| | 混凝土振動器 | 時 | [總指數] |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 結構用混凝土，養護及其他什費 | 式 | [總指數] |
| | 結構用混凝土，含澆置及搗實 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：411.95 | 機具：12.11 | |
| | 材料：2,640.87 | 雜項：121.07 | |
| 貳.一.6 | 工作項目：結構用混凝土，預拌，350kgf/cm ² | | 計價代碼：0331029003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，預拌混凝土材料費，350kgf/cm ² | M3 | [預拌混凝土] |
| | 混凝土振動器 | 時 | [總指數] |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 結構用混凝土，養護及其他什費 | 式 | [總指數] |
| | 結構用混凝土，含澆置及搗實 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：455.91 | 機具：13.17 | |

臺南市政府工務局
"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | | |
|-----|----------|-----|--------|--|
| 材料： | 2,869.99 | 雜項： | 127.93 | |
|-----|----------|-----|--------|--|

臺南市政府工務局
"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------|
| 貳.一.7 | 工作項目：結構用混凝土，(預拌，水中)，245kgf/cm ² ，fc'≥280kg/cm ²) | | 計價代碼：0331046003 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，預拌混凝土材料費，(280kgf/cm ² ，水中用) | M3 | [預拌混凝土] |
| | 混凝土振動器 | 時 | [總指數] |
| | 技術工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 結構用混凝土，含澆置及搗實 | 式 | [總指數] |
| | 結構用混凝土，養護及其他什費 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M3 | |
| | 人工：373.89 | 機具：12.09 | |
| | 材料：2,179.96 | 雜項：120.06 | |
| | 貳.一.8 | 工作項目：預力混凝土基樁，D=300mm，B種，(打樁，含空打) | |
| 工料名稱 | | 單位 | 物價指數分類 |
| 技術工 | | 時 | [總指數] |
| 小工 | | 時 | [工資類] |
| 機具不分類，使用費 | | 式 | [總指數] |
| 固定吊車，10~19t | | 時 | [機具設備租金類] |
| 操作手 | | 時 | [總指數] |
| 產品，預力混凝土基樁，D=300mm，B種 | | M | 水泥及其製品類] |
| 零星工料 | | 式 | [總指數] |
| 合計 | | M | |
| 人工：1,746.24 | | 機具：0.00 | |
| 材料：0.00 | | 雜項：0.00 | |

臺南市政府工務局

"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| 貳.二.橋梁支承設施 | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 貳.二.1 | 工作項目：產品，盤式支承，單向活動型 | | 計價代碼：M0582110008 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 盤式支承，單向活動型 | 組 | [金屬製品類] |
| | 安裝費 | 組 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 組 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：40,000.00 | |
| 貳.二.2 | 工作項目：產品，盤式支承，固定型 | | 計價代碼：M0582110008 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 盤式支承，固定型 | 組 | [金屬製品類] |
| | 安裝費 | 組 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 組 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：50,000.00 | |
| 貳.二.3 | 工作項目：合成橡膠支承墊，65cm*60cm*5cm(固定端)(活動端) | | 計價代碼：0315090200 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 合成橡膠支承墊 | CM3 | [總指數] |
| | 上下鋼板65*60cm(t=2.5cm、t=3cm) | 式 | [鋼板] |
| | 鋼料及加工 | 式 | [總指數] |
| | 接裝劑 | 式 | [總指數] |
| | 工資 | 式 | [總指數] |
| | 工具搬運及損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 付 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：25,942.98 | 雜項：657.02 | |

臺南市政府工務局
"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| 貳.三.上部結構-預力I型梁橋及預力箱型梁橋 | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| 貳.三.1 | 工作項目：12.7mm ϕ 鋼絞線及後拉式施預力 | | 計價代碼：03230100D2 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 12.7mm ϕ 鋼絞線 | T | [金屬製品類] |
| | 技術工 | 工 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 鐵件 | KG | [金屬製品類] |
| | 機具費 | 式 | [總指數] |
| | 工具搬運及損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | kg | |
| | 計 | kg | |
| | 人工：9.30 | 機具：0.00 | |
| | 材料：47.33 | 雜項：0.37 | |
| 貳.三.2 | 工作項目：套管，鍍鋅金屬製，內徑 9.0cm | | 計價代碼：0323150803 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 9.0cm ϕ 鍍鋅套管(t=0.6mm) | M | [金屬製品類] |
| | 技術工 | 工 | [總指數] |
| | 接頭處理 | 式 | [總指數] |
| | 工具及損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 人工：9.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：94.00 | 雜項：7.01 | |
| 貳.三.3 | 工作項目：9.0cm ϕ 套管清洗及灌漿 | | 計價代碼：0323140803 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 技術工 | 工 | [總指數] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 水泥 | kg | [水泥及製品類] |
| | 機具搬運費 | 式 | [總指數] |
| | 擴散劑 | 式 | [總指數] |
| | 工具搬運及損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 計 | M | |
| | 人工：41.40 | 機具：0.00 | |
| | 材料：18.00 | 雜項：5.60 | |

臺南市政府工務局
"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | |
|-------|----------------------------------|-----------------|
| 貳.三.4 | 工作項目：19T-12.7mm ϕ 錨錐及按裝 | 計價代碼：0323140400 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 19T-12.7mm ϕ 錨錐 | 付 [總指數] |
| | 技術工 | 工 [總指數] |
| | 小工 | 工 [工資類] |
| | 工具及損耗 | 式 [總指數] |
| | 合計 | 付 |
| | 人工：175.18 機具：0.00 | |
| | 材料：3,600.12 雜項：24.70 | |
| 貳.三.5 | 工作項目：場鑄結構混凝土用模板，甲種 | 計價代碼：0311001102 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 產品，木料，損耗 | 才 [木材及其製品類] |
| | 產品，木料，洋釘及鐵絲 | kg [金屬製品類] |
| | 模板技術工 | 工 [工資類] |
| | 小工 | 工 [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 [總指數] |
| | 合計 | M2 |
| | 人工：340.01 機具：0.00 | |
| | 材料：301.51 雜項：6.48 | |
| 貳.三.6 | 工作項目：造型模板 | 計價代碼：03110A0002 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 造型模板 | M2 [總指數] |
| | 產品，脫模劑 | M2 [總指數] |
| | 造型模板，組立及拆裝 | M2 [總指數] |
| | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² | M3 同壹.36 |
| | 工具損耗 | 式 [總指數] |
| | 合計 | M2 |
| | 人工：10.32 機具：0.28 | |
| | 材料：68.45 雜項：385.95 | |

臺南市政府工務局

"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-------|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 貳.三.7 | 工作項目：45m預力梁架設 | | 計價代碼：024690010A |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 起重工資 | 式 | [總指數] |
| | 現場機具租金 | 式 | [總指數] |
| | 隨車起重工具 | 式 | [總指數] |
| | 安裝計劃 | 式 | [總指數] |
| | 夜間施工加成、夜間照明 | 式 | [總指數] |
| | 安裝用臨時支架 | 式 | [總指數] |
| | 運梁便道及復舊(含排水) | 式 | [總指數] |
| | 搬運費 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 支 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：58,201.44 | 雜項：198.56 | |
| 貳.三.8 | 工作項目：預鑄大梁場地整租費 | | 計價代碼：0246900004 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 租地及地上物補償費 | 處 | [總指數] |
| | 場地整理及整平費 | 處 | [總指數] |
| | 級配粒料底層，碎石級配 | M3 | 同壹.33 |
| | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² | M3 | 同壹.34 |
| | 樑地復舊 | 處 | [總指數] |
| | 搬運費 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 式 | |
| | 人工：5,381.58 | 機具：206.98 | |
| | 材料：234,668.11 | 雜項：277,203.33 | |
| 貳.三.9 | 工作項目：鉸接版 | | 計價代碼：03150B0000 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 木條(含損耗) | 式 | [木材及其製品類] |
| | 合成板 | 式 | [木材及其製品類] |
| | 保麗龍 | 式 | [總指數] |
| | 組立工資 | 式 | [總指數] |
| | 運費 | 式 | [總指數] |
| | 工具搬運及損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 處 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：2,650.12 | 雜項：564.88 | |

臺南市政府工務局

"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| 貳.四.上部結構-I型鋼梁橋及箱型鋼梁橋 | | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------|------------------|
| 貳.四.1 | 工作項目：產品，鋼橋製作及架設，鋼橋，ASTM A709 Gr.50 | | 計價代碼：M051211E005 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 金屬材料，鋼料，鋼板 | T | [鋼板] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | T | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：28,000.00 | |
| 貳.四.2 | 工作項目：鋼材專業塗裝 | | 計價代碼：0997000005 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，鋼材專業塗裝，噴砂處理 | T | [總指數] |
| | 產品，鋼材專業塗裝，底漆 | T | [油漆塗裝類] |
| | 產品，鋼材專業塗裝，面漆 | T | [油漆塗裝類] |
| | 產品，鋼材專業塗裝，塗刷費 | T | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | T | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：5,100.16 | 雜項：99.84 | |
| 貳.四.3 | 工作項目：鋼橋製作及架設，鋼橋，製作 | | 計價代碼：0512110105 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，放樣 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，切剪 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，變形調整 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，機械加工 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，鑽孔 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，組立 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，銲接 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，整修 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，工廠用電 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，工廠小搬運 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，工廠機具損耗 | T | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | T | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：10,150.00 | |

臺南市政府工務局

"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-------|------------------------|------------------|---------|
| 貳.四.4 | 工作項目：鋼橋製作及架設，鋼橋，運輸 | 計價代碼：0512110305 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，裝卸費 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，運送 | T | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | T | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：1,550.00 | |
| 貳.四.5 | 工作項目：鋼橋製作及架設，鋼橋，吊裝 | 計價代碼：0512110205 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，起重工資 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，現場機具租金 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，隨車起重工具 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，安裝計劃 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，夜間施工加成、夜間照明 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，安裝用臨時支架 | T | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，基座處理 | T | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | T | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：4,150.00 | |
| 貳.四.6 | 工作項目：鋼橋製作及架設，鋼橋，架梁安全措施 | 計價代碼：0512110C04 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，防護網及支架等之折舊 | M2 | [總指數] |
| | 鋼橋製作及架設，鋼橋，施工樓梯之折舊 | 座 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 式 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：191,500.00 | |
| 貳.四.7 | 工作項目：鋼橋製作及架設，剪力釘 | 計價代碼：M051214000A | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 材料費 | 支 | [金屬製品類] |
| | 安裝費 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 支 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：35.00 | |

臺南市政府工務局

"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|--------|--------------------------|------------------|---------|
| 貳.四.8 | 工作項目：金屬接合，強力螺栓，ASTM A325 | 計價代碼：M050900DC05 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 材料費 | T | [金屬製品類] |
| | 安裝費 | T | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | T | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：50,000.00 | |
| 貳.四.9 | 工作項目：鋼纜及端錨材料費 | 計價代碼：0515000114 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | Φ15.2填充型環氧樹脂鋼絞線(含損耗及工作量) | M | [金屬製品類] |
| | 吊索固定端吊耳錨具(16T)-橋面 | 組 | [金屬製品類] |
| | 吊索固定端錨具(31T) | 組 | [金屬製品類] |
| | 吊索張拉端錨具(16T) | 組 | [金屬製品類] |
| | 吊索張拉端錨具(31T) | 組 | [金屬製品類] |
| | 雙色HDPE保護套管(16T)(含損耗) | M | [塑膠製品類] |
| | 雙色HDPE保護套管(31T)(含損耗) | M | [塑膠製品類] |
| | HDPE用連接鋼套管(16T) | 組 | [塑膠製品類] |
| | HDPE用連接鋼套管(31T) | 組 | [塑膠製品類] |
| | 張拉端錨頭套筒材料(16T) | 個 | [塑膠製品類] |
| | 張拉端錨頭套筒材料(31T) | 個 | [塑膠製品類] |
| | SUS316錨頭保護蓋 | 組 | [金屬製品類] |
| | 減震器 | 組 | [總指數] |
| | SUS316防水罩 | 組 | [金屬製品類] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 式 | |
| | 人工：421,027 | 機具：165,452 | |
| | 材料：6,852,454 | 雜項：310 | |
| 貳.四.10 | 工作項目：鋼纜架設安裝及施預力 | 計價代碼：0515000204 | |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 纜索架設及安裝(含機具) | 索 | [總指數] |
| | 纜索組裝工料費 | 索 | [總指數] |
| | 纜索施預力及微調整 | 索 | [總指數] |
| | 合計 | 式 | |
| | 人工：167,921 | 機具：503,765 | |
| | 材料：358,277 | 雜項：0 | |

臺南市政府工務局
"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| 貳.五.橋梁附屬設施 | | | |
|------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 貳.五.1 | 工作項目：22mm φ 鋼棒及按裝 | | 計價代碼：0315081118 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 22mm φ 鋼棒(含環筋及鋼套管) | 組 | [金屬製品類] |
| | 工資 | 式 | [總指數] |
| | 其他另料及損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 組 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：550.03 | 雜項：299.97 | |
| 貳.五.2 | 工作項目：橋欄杆 | | 計價代碼：0552210001 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 140mm φ 鍍鋅鋼管 | M | [金屬製品類] |
| | 鍍鋅欄杆支柱 | 式 | [金屬製品類] |
| | 填板螺栓及零料 | 式 | [總指數] |
| | 反光貼紙 | 處 | [總指數] |
| | 埋設工資及其他(含接頭或端部處理) | M | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：2,779.89 | 雜項：70.11 | |
| 貳.五.3 | 工作項目：金屬橋欄杆，鋼管，單管 | | 計價代碼：0552211001 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，金屬橋欄杆，鋼管 | M | [金屬製品類] |
| | 產品，金屬橋欄杆，鐵支座 | 式 | [金屬製品類] |
| | 產品，填板螺栓及零料 | 式 | [總指數] |
| | 產品，反光貼紙 | 處 | [總指數] |
| | 產品，埋設工資及其他(含接頭或端部處理) | 處 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：2,570.00 | 雜項：0.00 | |
| 貳.五.4 | 工作項目：橋面排水，排水孔，鍍鋅 | | 計價代碼：0550052001 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 鐵板鍍鋅製(t=2mm厚) | 式 | [金屬製品類] |
| | 材料加工 | 式 | [總指數] |
| | 按裝工資 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 處 | |
| | 人工：69.97 | 機具：0.00 | |
| | 材料：799.99 | 雜項：150.04 | |

臺南市政府工務局

"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| 貳.五.5 | 工作項目：橋面伸縮縫，齒型 | | 計價代碼：0583120001 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，橋面伸縮縫，齒型 | M | [鋼板] |
| | 產品，橋面伸縮縫，齒型，補強鋼筋及燒焊 | M | [金屬製品類] |
| | 產品，橋面伸縮縫，齒型，溼面接著劑(環氧樹脂) | M | [雜項類] |
| | 產品，無收縮混凝土，金屬性，抗壓強度350 kgf/cm2 | M | [預拌混凝土] |
| | 產品，橋面伸縮縫，齒型，安裝 | M | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：29,299.36 | 雜項：500.64 | |
| 貳.五.6 | 工作項目：施工便橋及構台(含汛期修整、維護及拆除復原) | | 計價代碼：0151002222-1 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 覆蓋板租金 | M2 | [總指數] |
| | 安裝費，覆蓋板(含維護及拆除) | M2 | [總指數] |
| | 型鋼材料租金 | T | [機具設備租金類] |
| | 型鋼運輸、製作及裝拆 | T | [總指數] |
| | 欄杆裝設及拆除 | M | [總指數] |
| | 接合鈹材料及螺栓 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 計 | M2 | |
| | 人工：1,219.61 | 機具：4,359.53 | |
| | 材料：1,716.66 | 雜項：507.20 | |
| 貳.五.7 | 工作項目：天然石材橋銘牌(30*60*2.5cm)及按裝 | | 計價代碼：0485260000 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 天然石材橋銘牌 | 面 | [雜項類] |
| | 刻字費用 | 式 | [總指數] |
| | 運費 | 式 | [總指數] |
| | 安裝工資 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 塊 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：1,600.06 | 雜項：599.94 | |

臺南市政府工務局

"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-------------------------|---|-----|-------------------|
| 貳.五.8 | 工作項目：臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)，SP-III | | 計價代碼：0225540D21-A |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，租金及運費 | 片 | [機具設備租金類] |
| | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，打拔 | 片 | [機具設備租金類] |
| | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，拉固工料費 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 計 | M | |
| 人工：1,651.25 機具：1,104.36 | | | |
| 材料：4,836.31 雜項：546.08 | | | |
| 貳.五.9 | 工作項目：臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)，圍堰，雙層，SP-III，含填充不透水材料及引孔 | | 計價代碼：0225540D21-3 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統)，SP-III | M | [機具設備租金類] |
| | 產品，槽鋼，已折舊 | KG | [總指數] |
| | 產品，29mm ϕ 繫桿，已折舊 | KG | [總指數] |
| | 產品，金屬接合，螺栓，含五金另件 | 式 | [總指數] |
| | 其他技術工 | 時 | [總指數] |
| | 小工 | 時 | [工資類] |
| | 預鑽孔(含孔壁穩定處理) | M | [機具設備租金類] |
| | 祛水，擋抽排水 | 式 | [總指數] |
| | 回填材料 | M3 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M | |
| | 計 | M | |
| 人工：2,574.93 機具：1,179.91 | | | |
| 材料：9,130.45 雜項：8,412.71 | | | |
| 貳.五.10 | 工作項目：開挖支撐及保護，H型鋼水平支撐 | | 計價代碼： |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | H 400*400mm 圍令 | M2 | [機具設備租金類] |
| | H 400*400mm 支撐 | M2 | [機具設備租金類] |
| | 附件及其他材料與損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| 人工： | | 機具： | |
| 材料： | | 雜項： | |

臺南市政府工務局
"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|--------|-------------|---------|-----------|
| 貳.五.11 | 工作項目：閉口式鋼承板 | | 計 價 代 碼 : |
| | 工程名稱 | | |
| | 產品，浪型鋼板 | 式 | [鋼板] |
| | 施工費 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | M2 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | | | |
| | 人工： | 機具： | |
| | 材料： 800 | 雜項： 280 | |

臺南市政府工務局
"橋梁工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | |
|--------|--------------------------|-----------------|
| 貳.五.12 | 工作項目：防撞鋼板 16mm A36 | 計價代碼：0531300202 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 防撞鋼板 10mm A36 | M2 [鋼板] |
| | 材料損耗費 | 式 [總指數] |
| | 按裝費 | 式 [總指數] |
| | 工具搬運及損耗 | 式 [總指數] |
| | 合計 | M2 |
| | 人工：0.00 機具：0.00 | |
| | 材料：4,800.00 雜項：0.00 | |
| 貳.五.13 | 工作項目：合成橡膠支承墊，15*15*2.7cm | 計價代碼：0315090108 |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 合成橡膠支承墊 | CM3 [總指數] |
| | 安裝費 | 式 [總指數] |
| | 工具搬運及損耗 | 式 [總指數] |
| | 合計 | 組 |
| | 人工：0.00 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 雜項：915.00 | |

臺南市政府工務局

"交通工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-----|-----------------------|-----------|-----------------|
| 參.1 | 工作項目：標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm | | 計價代碼：0289821302 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm | M2 | [油漆塗裝類] |
| | 產品，標線，玻璃珠 | KG | [總指數] |
| | 產品，燃料油 | 式 | [總指數] |
| | 作業手 | 工 | [總指數] |
| | 駕駛 | 時 | [總指數] |
| | 大工 | 工 | [工資類] |
| | 小工 | 工 | [工資類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | M2 | |
| | 人工：50.29 | 機具：0.00 | |
| | 材料：205.74 | 雜項：23.97 | |
| 參.2 | 工作項目：反光導標 | | 計價代碼：0289200007 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 產品，反光導標 | 個 | [塑膠製品類] |
| | 反光導標，加工及裝設 | 個 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 個 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：99.99 | 雜項：200.01 | |
| 參.3 | 工作項目：標記，路面，反光 | | 計價代碼：0276411007 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 標記，路面，反光，強化玻璃 | 個 | [塑膠製品類] |
| | 標記，路面鑽孔費 | 式 | [總指數] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 標記，反光，化學合成物 | 個 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 個 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：192.00 | |

臺南市政府工務局

"交通工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|-----|---------------------|-------------|-----------------|
| 參.4 | 工作項目：標誌，標準型警告標誌 | | 計價代碼：028916000E |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 標誌，鋼管(鋁板標誌牌) | M | [金屬製品類] |
| | 標誌，牌面(鋁板標誌牌) | M2 | [金屬製品類] |
| | 標誌，鑄鋁承座及附件 | 式 | [金屬製品類] |
| | 標誌，基礎，含餘方自行處理 | 式 | [總指數] |
| | 安裝費 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，切割製作 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，反光紙 | M2 | [雜項類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 座 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：5,600.00 | |
| 參.5 | 工作項目：標誌，指示標誌 | | 計價代碼：028918000E |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 標誌，鋼管(鋁板標誌牌) | M | [金屬製品類] |
| | 標誌，牌面(鋁板標誌牌) | M2 | [金屬製品類] |
| | 標誌，鑄鋁承座及附件 | 式 | [金屬製品類] |
| | 標誌，基礎，含餘方自行處理 | 式 | [總指數] |
| | 安裝費 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，切割製作 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，反光紙 | M2 | [雜項類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 座 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：5,020.00 | |
| 參.6 | 工作項目：標誌，方向導引(輔2-4A) | | 計價代碼：02891G000E |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 標誌，鋼管(鋁板標誌牌) | M | [金屬製品類] |
| | 標誌，牌面(鋁板標誌牌) | M2 | [金屬製品類] |
| | 標誌，鑄鋁承座及附件 | 式 | [金屬製品類] |
| | 標誌，基礎，含餘方自行處理 | 式 | [總指數] |
| | 安裝費 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，切割製作 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，反光紙 | M2 | [雜項類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 座 | |

臺南市政府工務局

"交通工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | |
|-----|--|-----------------|
| | 人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 14,420.00 | |
| 參.7 | 工作項目：不銹鋼反光鏡，D=100cm | 計價代碼：02892A200C |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 產品，不銹鋼反光鏡，D=100cm，鏡面 | 面 [雜項類] |
| | 2.5" ϕ 3mm厚鍍鋅鋼管 | M [金屬製品類] |
| | 基座材料及工資 | 式 [總指數] |
| | 裝設工資及其他雜費 | 式 [總指數] |
| | 合計 | 座 |
| | 人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 7,489.74 雜項： 1,110.26 | |
| 參.8 | 工作項目：標誌，限制標誌 | 計價代碼：02891C000E |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 標誌，鋼管(鋁板標誌牌) | M [金屬製品類] |
| | 標誌，牌面(鋁板標誌牌) | M2 [金屬製品類] |
| | 標誌，鑄鋁承座及附件 | 式 [金屬製品類] |
| | 標誌，基礎，含餘方自行處理 | 式 [總指數] |
| | 安裝費 | 式 [總指數] |
| | 標誌，切割製作 | 式 [總指數] |
| | 標誌，反光紙 | M2 [雜項類] |
| | 工具損耗 | 式 [總指數] |
| | 零星工料 | 式 [總指數] |
| | 合計 | 座 |
| | 人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 4,630.00 | |
| 參.9 | 工作項目：標誌，標準型禁制標誌 | 計價代碼：028917000E |
| | 工料名稱 | 單位 物價指數分類 |
| | 標誌，鋼管(鋁板標誌牌) | M [金屬製品類] |
| | 標誌，牌面(鋁板標誌牌) | M2 [金屬製品類] |
| | 標誌，鑄鋁承座及附件 | 式 [金屬製品類] |
| | 標誌，基礎，含餘方自行處理 | 式 [總指數] |
| | 安裝費 | 式 [總指數] |
| | 標誌，切割製作 | 式 [總指數] |
| | 標誌，反光紙 | M2 [雜項類] |
| | 工具損耗 | 式 [總指數] |
| | 零星工料 | 式 [總指數] |
| | 合計 | 座 |
| | 人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 4,630.00 | |

臺南市政府工務局
"交通工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|---------------------------|--------------|------------------|
| 參.10 | 工作項目：標誌，遵行標誌 | | 計價代碼：028910010E3 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 標誌，鋼管(鋁板標誌牌) | M | [金屬製品類] |
| | 標誌，牌面(鋁板標誌牌) | M2 | [金屬製品類] |
| | 標誌，鑄鋁承座及附件 | 式 | [金屬製品類] |
| | 標誌，基礎，含餘方自行處理 | 式 | [總指數] |
| | 安裝費 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，切割製作 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，反光紙 | M2 | [雜項類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 組 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：4,150.00 | |
| 參.11 | 工作項目：標誌，地名標誌(200*130.5cm) | | 計價代碼：028910000ED |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 標誌，牌面(鋁板標誌牌) | M2 | [金屬製品類] |
| | 標誌，鑄鋁承座及附件 | 式 | [金屬製品類] |
| | 安裝費 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，切割製作 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，反光紙 | M2 | [雜項類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 組 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：14,700.00 | |
| 參.12 | 工作項目：標誌，地名標誌(240*195cm) | | 計價代碼：028910000EG |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 標誌，牌面(鋁板標誌牌) | M2 | [金屬製品類] |
| | 標誌，鑄鋁承座及附件 | 式 | [金屬製品類] |
| | 安裝費 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，切割製作 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，反光紙 | M2 | [雜項類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 組 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：25,715.00 | |

臺南市政府工務局
"交通工程類"單價分析表[參考]

項次：

| | | | |
|------|----------------------------------|---------------|------------------|
| 參.13 | 工作項目：標誌，地名標誌(200*66cm) | | 計價代碼：028910000EH |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 標誌，牌面(鋁板標誌牌) | M2 | [金屬製品類] |
| | 標誌，鑄鋁承座及附件 | 式 | [金屬製品類] |
| | 安裝費 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，切割製作 | 式 | [總指數] |
| | 標誌，反光紙 | M2 | [雜項類] |
| | 工具損耗 | 式 | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 組 | |
| | 人工：0.00 | 機具：0.00 | |
| | 材料：0.00 | 雜項：7,850.00 | |
| 參.14 | 工作項目：標誌，L型單懸臂式標誌架 | | 計價代碼：0289190008 |
| | 工料名稱 | 單位 | 物價指數分類 |
| | 標誌，L型標誌桿，鍍鋅鋼管 | 支 | [金屬製品類] |
| | 構造物開挖 | M3 | 同壹.1 |
| | 廢方運棄 | M3 | 同壹.21 |
| | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² | M3 | 同壹.37 |
| | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² | M3 | 同壹.34 |
| | 鋼筋，SD280W，連工帶料 | KG | 同壹.39 |
| | 安裝費 | M | [總指數] |
| | 零星工料 | 式 | [總指數] |
| | 合計 | 組 | |
| | 人工：1,085.64 | 機具：74.36 | |
| | 材料：5,636.41 | 雜項：141,921.59 | |