# 臺南市新營區公所設置太陽光電設施公開標租案 投標須知

一、依據:本案依據臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有 房地設置太陽光電發電系統標租作業要點及租賃契約書辦理,特 訂定本須知,參加投標廠商應受本須知之規範。

# 二、本須知用詞,定義如下:

- (一)太陽光電發電系統:指利用太陽能電池轉換太陽光能為電 能並可展示太陽光電發電應用功效之整體設備。
- (二)系統設置容量:指欲裝設之太陽光電設施組列中所有模組 額定功率(模組額定功率以模組標籤上標示之功率為憑) 之總合。
- (三)瓦(W):是國際單位制的功率單位。
- (四)瓩(kW):千瓦,發電設備容量的計算單位;1 瓩=1000 瓦(Watt)。
- (五)峰瓩(kWp):指太陽光電發電設備設置容量計算單位,為 裝設之太陽光電模組於標準狀況(太陽能模組溫度攝氏25 度,空氣大氣光程 A.M.1.5,太陽日照強度1000W/m²)下 的最大發電量總合。
- (六)百萬峰瓦(MWp):等同於1000峰瓩(10<sup>3</sup>kWp)/峰瓩(kWp): 指裝設的太陽電池範本在標準狀況下(即範本溫度25℃、 轉換效率15%):最大發電量總和。
- (七)基本系統設置容量:須達本案標的所載基地面積 8%(kWp)以上。(例:基地面積為 798 平方公尺,基本系統設置容量 須達 63.84(kWp)以上)。
- (八)標租系統設置容量:係指投資廠商欲設置太陽光電發電設備之總設置量,且不可低於基本系統設置容量。
- (九)出租機關:本契約中之甲方,並與得標廠商締結契約之單 位。
- (十) 承租廠商:本契約中之乙方,指取得與出租機關簽約資格之得標人,並締結契約者。
- (十一)售電回饋百分比:指承租廠商願支付的售電收入百分比,

採公開標租方式得出。

- (十二)經營年租金:指太陽光電發電設備售電年收入乘以售電 回饋百分比所得價款。
- (十三)補償金:指乙方未辦理續約仍繼續使用,應繳納前一年 度經營年租金1.5倍之金額。

# 三、標租基地範圍:

- (一)指於不影響原定用途情形下,可供設置太陽光電發電系統之基地,詳「臺南市新營區公所設置太陽光電設施公開標租案租賃標的清冊」,乙方應依甲方所提供之租賃標的清冊內,據以完成標租系統設置容量。
- (二) 本案係屬綜合型太陽光電,同時包含:
  - 1. 屋頂型太陽光電:老人文康活動中心及興業里活動中心(興業段865地號)一樓屋頂,基地面積約488平方公尺。
  - 2. 地面型太陽光電:天鵝湖公園臨時第二停車場(建國 段422地號),基地面積約3.837平方公尺。
  - 3. 光電球場太陽光電: 忠政里活動中心停車場(忠政段 919地號),基地面積約300平方公尺。

合計約4,625平方公尺,各施作基地面積依實際測量為準, 詳請參閱租賃標的清冊。

- (三) 前項租賃標的基地之現況,投標人應於投標前自行赴現場勘察,瞭解基地現況,並應詳閱本須知、臺南市公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點、契約書草案及相關附件。投標、開標或得標後,均視為已對現況及招標各項文件規定與內容確實瞭解,並同意遵守。
- (四)本案提供之基地僅限作為設置太陽光電發電系統使用,不得供任何其他用途,若乙方違反使用用途規定,經本所訂定相當期限,催告乙方改善,逾期未改善時,本所得終止租賃契約,並沒收乙方已繳交之履約保證金。
- (五) 乙方所申請設置之太陽光電發電設備,其規劃設計、採 購、施工安裝及工業安全衛生管理,與太陽光電發電設 備之運轉、維護、安全管理、損壞修復、太陽光電發電

設備所造成的人員傷亡、設置場址範圍內的防漏措施及 稅捐等一切事項,概由乙方負責,與甲方無涉。乙方於 履約期間如因前揭事項致甲方遭第三人主張侵害權利時, 乙方應協助甲方為必要之答辯及提供相關資料,並負擔 甲方因此所生之訴訟費用、律師費用及其他相關費用。 如致甲方受有損害者,並應對甲方負損害賠償責任。

- (六) 得標廠商設置之各太陽光電發電設備,應符合「太陽光電發電設備規格及要求」(附錄1)及「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」相關規定,並由領有執業執照之土木技師或結構技師查驗簽證、開立太陽光電發電設備檢驗表(附錄2),施工興建及維運期間則應遵循「施工及維護期間注意及配合事項」(附錄3)。
- (七) 出租期間各太陽光電發電設備運作產生之碳權或再生能 源證明歸甲方所有。
- (八) 光電球場基座施做之球場,施做完必須將破壞處依原有 結構層與材質復原。
- (九) 光電球場需安裝 LED 照明燈(施工完畢,照明電費由忠政 里辦公處支付),安裝位置與本所討論並照度需達500以上, 均勻度>0.6(最小照度/平均照度的比值)並不得有眩光、陰 影之情形。
- (十) 倘若得標廠商之設置標的物發生申請雜照或建照無法通過,或該標的物與其它規範有所牴觸時,本合約即自動失效,不可歸責於甲方;如已有裝設太陽光電相關發電設備時,乙方應最遲於甲方函文通知起30個日曆天內拆除,逾時未拆除者,該發電設備將由甲方自行處分費用從履約保證金扣抵,乙方不得提出異議或請求賠償。
- (十一) 租賃標的基地周遭如有妨礙施工之樹木植栽,經甲方同 意由廠商移植或其他處理,費用由乙方自行負擔。
- (十二) 得標並簽訂契約後,乙方設置太陽光電發電設備前,應 先函送各標的興建建築圖說(需取得專業技師簽證,並 評估設置基地範圍是否有漏水情事的可能,若有則乙方 需進行防漏措施)予甲方備查,方可進行施作;乙方應

計算租賃標的建物之結構及承載力,並妥善加強其抗風 及防漏,避免影響建物結構安全、或造成房屋頂層毀損 滲漏。因乙方設置太陽光電發電設備致租賃標的或房屋 產生剝落、龜裂、漏水、傾斜、毀損等情事,乙方應負 損害賠償責任。

(十三) 各標的興建施作竣工後,須提供相關清冊及竣工圖予甲 方備查。

# 四、系統設置容量:

- (一) 基本系統設置容量:須達本案標的所載基地面積8%(kWp) 以上(本案總施作基地面積約為4,625平方公尺【各施作基 地面積依實際測量為準】,本案基本系統設置容量各施作基 地合計須達370(kWp)以上。)。
- (二)標租系統設置容量:本標單上之標租系統設置容量下限容量不低於基本設備設置容量,低於基本系統設置容量下限者,視為無效標單。
- (三)擴充設備設置容量:乙方欲於標租基地範圍外之甲方基地設置太陽光電發電系統,須函送計畫書由甲方辦理審查,並提報相關權管單位核備後,方得設置。
- (四)應完成設備設置容量:係標租系統設置容量與擴充設備設置容量之和,為廠商應完成之設備設置容量。
- 五、招標方式:以有效投標標單之【屋頂型標租系統設置容量(kWp)x 屋頂型售電回饋百分比(%)+地面型標租系統設置容量(kWp)x 地面型售電回饋百分比(%)+光電球場標租系統設置容量(kWp)x 光電球場售電回饋百分比(%)】之值最高者為得標人。

# 六、投標資格:

- (一) 須為依法登記有案之公司且實收資本額達新臺幣一千萬元以上,且營業項目登記需有乙級以上電器承裝業(E601010)或能源技術服務業(IG03010)或再生能源自用發電設備業(D101060)之其中一項。
- (二) 外國公司參加投標,應受土地法第十七條、第十八條及第 二十四條之限制。
- (三) 大陸地區於第三地區投資之公司參加投標,應受台灣地區

與大陸地區人民關係條例第六十九條之限制。

- (四) 本標租案不允許共同投標。
- (五)不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之限制:經依採 購法第一百零二條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商, 於下列期間內,不得參加投標或作為決標對象或分包廠 商:
  - 有第一百零一條第一項第一款至第五款情形或第六款判處有期徒刑者,自刊登之次日起三年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者,應註銷之。
  - 有第一百零一條第一項第七款至第十四款情形或第六款 判處拘役、罰金或緩刑者,自刊登之次日起一年。但經 判決撤銷原處分或無罪確定者,應註銷之。

#### 七、 履約期間:

- (一) 太陽光電發電設備之設置期間(以下稱設置期間):
  - 1.於合約生效之日起算至360日曆天內,應至少設置完成標租系統基本總設置容量合計370(KWp),其每隔 180日曆天內,最少應設置完成 185(KWp)太陽光電發電系統設置容量,至標租系統總設置容量達成為止,完成標租設備設置容量的認定為系統至少須完成併聯試運轉。未能依上述期間設置完成,每逾一日未完成應設置容量,按日收取懲罰性違約金新台幣2,000元整。
  - 2.擴充設備設置容量之完成期限由甲、乙雙方議定之,未 能於議定期限內設置完成,每逾一日按日收取懲罰性違約 金新台幣2,000元整。
- (二) 第一次租賃期間:自台電併電後開始計算9年11個月,租期 屆滿租賃關係(含建築改良物同意書)即行終止,不另行通知; 乙方於第一次租賃期間內未有重大違反契約且有意續租者, 至遲應於第一次租期屆滿前3個月,向甲方提出換約續租申 請;逾期未申請者,視為無意續租。
- (三) 乙方辦理續租申請時,應注意下列事項:
  - 1.重新簽訂租賃契約書。
  - 2.續租年限:自原租賃期間屆滿次日起算9年11個月。

- 3.如同意續租,則經營年租金依原售電回饋百分比計算, 以作為續租條件。
- (四) 回復原狀期間:乙方於租賃契約解除、終止或租期屆滿未獲續租(或續租期屆滿)時,本太陽能光電設施之結構物及太陽光電發電系統所有權為甲方,甲方優先決定是否保留,若保留結構物及太陽光電發電系統,則甲方直接取得太陽光電發電系統所有權,乙方須配合後續辦理移轉之行政程序。若不保留,則乙方應於租賃契約解除、終止或租期屆滿未獲續租(或續租期屆滿)之日起三個月內拆除運棄結構物及太陽光電發電系統;未拆除者,視同拋棄該結構物及太陽光電發電系統所有權,並由甲方自行處理,拆除設備費用由乙方負擔。
- (五) 乙方未辦理續約仍繼續使用租賃標的,應繳納使用補償金, 並不得主張民法第451條之適用及其他異議。

# 八、經營年租金計算方式:

- (一) 經營年租金=屋頂型售電收入(元)×屋頂型售電回饋金百分 比十地面型售電收入(元)×地面型售電回饋金百分比十光 電球場售電收入(元)×光電球場售電回饋金百分比。
- (二) 售電收入由乙方向臺灣電力公司申請每月回售電價總收入(含稅)之證明,以計算每期總發電售出所得價款。
- (三) 售電回饋百分比:

<u>地面型及光電球場不得低於0.5%,屋頂型不得低於10%</u>。 九、經營年租金繳納方式如下:

- (一) 經營年租金應自台電併電後開始計算。
- (二) 經營年租金分兩期繳納,乙方應於每年的一月一日至三十 一日與七月一日至三十一日期間內,分別製作前一年七月 至十二月與該年一月至六月經營年租金繳納明細表,並經 會計單位簽章後,以掛號郵寄(以郵戳為憑)至甲方。
- (三) 乙方於承租期間內地址變更時,應即以掛號郵件通知甲方 更正,如乙方未通知,致甲方依租賃契約所載地址寄發繳 款通知單被退回,且未於繳費期限前通知機關另行補寄新 址,視同逾期違約,應加收逾期違約金。

- 十、逾期違約金及懲罰性違約金計算方式:
  - (一)每期經營年租金逾期繳納時,應依下列各款加收逾期違約金:
    - 1. 逾期繳納未滿一月者,照欠額加收百分之二。
    - 2. 逾期繳納在一個月個以上未滿二個月者,照欠額加收百分之四。
    - 3. 逾期繳納在二個月以上未滿三個月者,照欠額加收百分之八。
    - 4. 逾期繳納在三個月以上者,一律照欠額加收百分之十。
  - (二)乙方未依規定於期限內取得併聯試運轉,處以按日收取懲罰 性違約金新台幣 2,000 元整。但有不可預見、不可避免之災 害或法令變更等不可歸責於乙方之因素者,不在此限。
  - (三)懲罰性違約金:因可歸責乙方之事由,標租系統設置容量最終未能完成設置,甲方應依下列公式計算違約金,以作為乙方之懲罰性違約金:【(標租系統設置容量(kWp))-(不可歸責之系統設置容量(kWp))-(實際系統設置容量(kWp)】x(2,000(元/kWp));擴充設備設置容量之懲罰性違約金計算準用之。
- 十一、 太陽能光電設施施作類型依照標租基地分為以下三種類型, 說 明如下:
  - (一)屋頂型:老人文康活動中心及興業里活動中心(興業段 865 地號),於標租基地屋頂設置太陽能光電設施,並參照本須 知附錄 4 設置屋頂型太陽能光電設施規範。
  - (二)地面型:天鵝湖公園臨時第二停車場(建國段 422 地號), 於標租基地設置太陽能光電設施,以供停車空間遮陽服務, 且遊覽車停車空間設置高度最低處不得低於 4 公尺,汽、機 車停車空間設置高度最低處不得低於 3 公尺。
  - (三)光電球場:忠政里活動中心停車場(忠政段 919 地號),於標租基地設置光電球場太陽能光電設施,由廠商投資興建太陽光電球場主結構(包含地坪修復),並裝設太陽能光電板及設備,其結構柱高起算點為屋頂下緣起算7公尺為限(即球場屋頂最低處不得低於7公尺),並參照本須知附錄5設置

# 光電球場太陽能光電設施規範。

十二、 興建太陽能光電設施之施作規範及太陽光電發電系統規格及 要求等,請依作業規範辦理並依建築法規請領相關執照。另為達 屋頂防水之目的,設置於球場屋頂之太陽光電發電系統,以先施 作鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等)屋頂後再裝設太陽能光電板為 佳。

### 十三、 投標文件領取:

本標租案相關投標文件 1.至本所官方網站自行閱覽下載。2.臺南市新營區公所 2 樓(行政課)。

# 十四、 投標文件填寫方式

所有指定填寫之處,不得使用鉛筆,均應以鋼筆、原子筆或打 字填寫正確無誤。如未按規定填寫者,該標單應視為無效標。

(一) 委託代理授權書:

投標廠商如須委託其全權代理人辦理投標事務,則必須填具「委託代理授權書」一份。

# (二) 投標文件簽章:

- 投標廠商設為個人廠商,應由該廠商法定負責人在投標 文件上蓋章。
- 投標廠商設為公司組織之廠商,則應用公司及負責人之 印章。

# (三) 塗擦與更改:

投標文件須用本須知所定格式填寫,若填寫錯誤須更改時,則更改處應由負責人蓋章。

#### (四) 投標文件送達:

投標廠商所投之標函應密封後投標。本案屬一次投標分段開標,各階段之投標文件應分別密封後,再以大封套合併裝封。外封套外部須書明投標廠商名稱、地址及採購案號或投標標的。投標文件須於投標截止期限前,以郵遞或專人寄(送)達方式送達本所。違反規定者,取消該投標資格,經送(寄)達本所之投標文件,除投標文件另有規定者外,不得以任何理由請求發還、作廢、撤銷或更改。

(五) 標單售電回饋百分比係以百分比(%)為單位,其數值可寫至

小數點後二位,惟投標售電回饋百分比地面型及光電球場不得低於 0.5%,屋頂型不得低於 10%。

# 十五、 投標廠商所須文件之裝封 (請依序置入外標封):

投標應備文件包括下列各項,投標前應逐一填妥簽章,密封後投標,封套外部須書明投標廠商名稱、住址、標租標的,凡投標文件不齊全者或未按規定者,所投之標為無效標。

- (一) 資格審查表:1式1份。
- (二) 依本投標須知規定之資格證明文件:1式1份。
- (三) 切結書:1式1份。
- (四) 委託代理授權書 (無授權者免附):1式1份。
- (五) 退還押標金申請書:1式1份。
- (六) 押標金轉作履約保證金同意書(無轉作者免附):1式1份。
- (七) 押標金票據:1式1份。
- (八) 標單:1式1份。
- (九) 投標廠商聲明書。

#### 十六、 投標文件有效期:

自投標時起至開標後六十日止,如機關無法於前開有效期內決標,得於必要時治請投標廠商延長投標文件之有效期。

### 十七、 投標廠商應檢附之資格證明文件:

(一) 廠商登記或設立之證明文件(以下任繳一種:公司登記或商業登記證明文件、公司變更登記表、公司登記證明書或列印公開於目的事業主管機關網站之最新資料代之。另按經濟部公告「營利事業登記證」自 98 年 4 月 13 日起停止使用,不再作為證明文件,投標人請勿檢附)。

#### (二) 納稅證明文件:

- 1. 最近一期之營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。 廠商不及提出最近一期證明者,得以前一期之納稅 證明代之(免稅法人請提出免稅證明書)。
- 新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。

- 3. 若營利事業之主管機關准予投標人營業或復業,惟 核准日至本標租案投標截止日前,皆未遇到營業稅 申報截止日時,為營業稅主管稽徵機關核發之核准 設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件。
- 4. 若投標人最近1期無應納營業稅時,該完稅證明文件 為營業稅主管稽徵機關核章之「營業人銷售額與稅 額申報收執聯」。
- 5. 若投標人營業或納稅狀況係前2款情形以外時,該完稅證明文件為最近1期之營業稅主管稽徵機關核章之「營業人銷售額與稅額申報書收執聯」及「營業稅繳款書收據聯」。
- (三)信用證明文件:票據交換機構於截止投標日之前半年內所 出具之非拒絕往來戶或最近一年內無退票紀錄證明文件。 (由票據交換所或受理查詢金融機構出具之票據信用查覆 單,應加蓋查覆單位及經辦員圖章者,始可作為證明之文 件)。
- (四)外國廠商提出之資格文件,應附經公證或認證之中文譯本,如外國廠商依該國情形提出有困難者,得於投標文件內敘明其情形或以其所具有之相當資格代之。
- (五)投標廠商應提出之資格證明文件,除招標文件另有規定外, 以影本為原則,但本所於必要時得通知投標人限期提出正 本以供查驗,查驗結果如與正本不符,係偽造或變造者, 參照採購法第五十條規定辦理。

#### 十八、 投標文件收件地點及截止期限:

- (一) 截止投標期限前,以掛號郵遞寄達或專人送達本所:730209 臺南市新營區中正路 30 號臺南市新營區公所(行政課)。
- (二)截止收件日或開標日為辦公日,而該日因故停止辦公,以次一辦公日之同一截止收件或開標時間代之。

# 十九、 押標金繳納方式、沒收與發還:

(一) 本標租之押標金金額為新台幣 10 萬元投標廠商應以下列 方式繳納:現金(應於截止投標期前繳納至本所行政課。)、 金融機構所簽發之本票、支票、保付支票、郵政匯票(抬 頭應書名:「臺南市新營區公所」後並予劃線),擇一為之。

- (二) 上述押標金之方式,擇一放入標封內(以現金繳納者應附繳納憑證)。凡未按規定繳納押標金者,其所投之標即被視為無效。開標後未得標者,當場無息退還(現金繳納者七日內,得標者於完成簽約手續後無息發還)。押標金為票據,未當場領回者,由投標廠商提出申請退還,本所依公文處理程序發還。
- (三) 押標金採用方式涉及有效期時,應定於開標日後三十日以 上。
- (四) 投標廠商有下列情形之一者,其所繳納之押標金及其孳息, 不予發還,其已發還者,並予追繳:
  - 1. 以偽造、變造之文件投標。
  - 2. 投標廠商另行借用他人名義或證件投標。
  - 3. 冒用他人名義或證件投標。
  - 4. 在報價有效期間內撤回其報價。
  - 5. 開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。
  - 6. 得標後未於規定期限內,繳足履約保證金或提供擔保。
  - 7. 押標金轉換為履約保證金。
  - 8. 其他影響公正之違反法令行為者。

#### 二十、 開標:

- (一) 開標時間及地點以招標公告開標時間及地點為準,如遇特殊情形,本所得當場宣佈延期開標。
- (二) 開標日由本所派員會同監辦人員齊至開標場所先行驗明妥 封無損,當眾開啟並同時審核投標資格、投標單及押標金 票據,其合於規定者,即予唱標決標,不合規定者亦當場 宣布。
- (三) 投標人可於招標公告所定開標時間、地點,攜帶國民身分 證或法人登記文件或公司章,進入投標場所參觀開標及聽 取決標報告。如授權代理人出席者,應附授權書,代理人 並應攜帶國民身分證及與授權書所蓋相同之印章。未出席 者對於本所開標現場說明事項,不得異議。
- (四) 開標進行中有關細節部分,如投標人與本所或其他投標人

間發生爭議時,由主持人會商監辦人裁決後宣佈之,投標 人不得異議。

- (五) 投標人之投標文件或投標人如有下列情形之一者,當場宣布其所投之標無效:
  - 1. 未完整檢附本須知第十七點之證明文件或經審查不符本須知第六點之投標資格者。
  - 2. 投標單及押標金票據,二者缺其一者(當場不得補繳)。
  - 3. 押標金金額不足或其票據不符本須知第十九點規定者。
  - 4. 投標單所填標租系統設置容量與售電回饋百分比之數據經塗改未認章,或雖經認章而無法辨識或其標租系統總設置容量數據低於 370(kWp)或不符本須知規定之書寫方式者。
  - 5. 未於外標封之封面加註投標人名稱、負責人姓名、聯絡 地址、聯絡電話、傳真及營利事業統一編碼時。
  - 6. 投標單所填投標值,經主持人及監辦人共同認定無法辨識者。
  - 7. 投遞 2 標以上者(含 2 標),不論開標與否。
  - 8. 屬同一廠商與其分支機構,或其二以上之分支機構,就 本標租案分別投標者。
  - 9. 投標單之格式與本所規定之格式不符者。
  - 10. 押標金票據其受款人非臺南市新營區公所名義者。
  - 11. 投標單內另附條件或期限者。
  - 12. 投標信封未封口及封口破損可疑,足以影響開標、決標者。
  - 13. 其他未依招標文件之規定投標或其他投標文件內容不符合招標文件之規定者。
  - 14. 其他未規定之事項,經監辦人認為依法不符者。
  - 15. 借用或冒用他人名義或證件,或以偽造、變造之文件投標者。
  - 16. 開標後發現受停業處分或被停止投標權尚未屆滿或撤銷者。
  - 17. 開標後發現有採購法第一百零三條第一項不得參加投

標或作為決標對象或分包廠商之情形。

# 二十一、 決標:

- (一) 開標結果以有效投標標單之【屋頂型標租系統設置容量 (kWp)x 屋頂型售電回饋百分比(%) +地面型標租系統設置容量(kWp)x 地面型售電回饋百分比(%) +光電球場標租系統設置容量(kWp)x 光電球場售電回饋百分比(%)】之值最高者之值最高者為得標人,次高者為次得標人。
- (二) 依前項,二筆以上有效投標標單該值相同時,以<u>屋頂型售</u> 電回饋百分比(%)+地面型售電回饋百分比(%)+光電球 場售電回饋百分比(%)之值高者為得標人;加總售電回饋 百分比(%)亦為相同者,以公開抽籤方式決定之,次高標 者有二標以上相同時,比照辦理。
- (三) 本標租案無廠商家數之限制,倘僅有一家投標,其所投標 內容符合招標文件規定者,亦得開標、決標。

# 二十二、 簽約:

- (一) 得標廠商應於決標日之次日起20日內(末日為例假日者順延一日),攜帶公司及負責人印章(與標單所蓋同一式樣) 向出租機關辦理契約簽訂,未於規定期限內申辦者視為放棄得標權利,其所繳之押標金,視為違約金,不予發還。
- (二)得標人逾期未簽訂契約或棄權或因違反本投標規定,取消得標資格,得依次序由次得標人經本所通知20日內承諾按得標人同一條件承租,並簽訂租賃契約及繳納履約保證金,若次得標人不同意或不願承租時,依法另行標租。

# 二十三、 履約保證金:

- (一) 履約保證金金額之計算方式如下:【履約保證金=應完成設備設置容量(kWp)×2,000(元/kWp)】。
- (二) 得標廠商於決標次日起 20 日內(末日為例假日者順延一日),應給付履約保證金。得標廠商應以下列方式繳納:現金(應繳納至出租機關指定之專戶)、金融機構所簽發之本票、支票、保付支票、郵政匯票(抬頭應書名:「臺南市新營區公所」後並予劃線),擇一為之,以保證切實履行並完成合約。
- (三) 若以現金以外方式繳納,需將履約保證金分為3分票據,

其中第1、2份等2份票據各佔履約保證金四分之一金額, 第3份票據佔履約保證金二分之一金額,以利後續退還作 業。若押標金已繳抵履約保證金,則第3份票據為履約保 證金二分之一金額扣抵押標金後得之。

- (四) 履約保證金應以得標廠商之名義繳納。
- (五) 得標廠商以其原繳納之押標金轉為履約保證金者,押標金 額如超出履約保證金金額,超出之部份無息發還得標之廠 商。
- (六) 得標廠商有下列情形之一者,其所繳納之履約保證金及其孳息,不予發還:
  - 1. 有「借用或冒用他人名義或證件,或以偽造、變造之文件投標」、「偽造或變造投標文件」、「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」、「其他影響公正之違反法令行為」情形之一,且得追償損失者,與追償金額相等之履約保證金。
  - 得標廠商應自行履行契約,不得轉包(所稱轉包,指將原契約中應自行履行之全部或其主要部分,由其他廠商代為履行)。轉包者,不發還全部履約保證金。
  - 擅自減省工料,其減省工料及所造成損失之金額,與該金額相等之履約保證金。
  - 4. 因可歸責於得標廠商之事由,致部份終止或解除契約者, 依該部份所占契約金額比率計算之履約保證金;全部終 止或解除契約者,全部履約保證金。
  - 5. 查驗或驗收不合格,且未於通知期間內依規定辦理,其不合格部份及所造成之損失、額外費用或懲罰性違約金之金額,與該金額相等之履約保證金。
  - 6. 未依契約規定期限或不動產所有或管理之機關同意之 延長期限履行契約之一部或全部,其逾期違約金之金額, 與該金額相等之履約保證金。
  - 7. 未依契約規定延長履約保證金之有效期者,其應延長之 履約保證金。
  - 8. 其他應可歸責於得標廠商之事由,致不動產所有或管理

之機關遭受損害,其應由得標廠商賠償而未賠償者,與 應賠償金額相等之履約保證金。

# 二十四、 拒絕簽約之處理:

- (一)廠商得標若於規定期限內,無非可歸責於廠商理由而未簽 約或拒絕簽約,或不提交履約保證金,致本所遭受損失, 本所得取消其得標廠商資格,並洽詢次高標廠商意願,經 本所通知後20日內簽訂租賃契約。
- (二)依前款經本所取消資格之得標廠商,以後不得參加本所其他有關太陽光電之招標案。

# 二十五、 爭議處理:

- (一)本所與得標人因履約而生爭議者,應依法令及契約規定, 考量公共利益及公平合理,本誠信和諧,盡力協調解決之。 其未能達成協議者,得以下列方式處理之:
  - 1.經契約雙方合意並簽訂仲裁協議書後,依仲裁法規提付 仲裁,並以本所指定之仲裁處所為其仲裁處所。
  - 2.提起民事訴訟。
  - 3.依其他法律申(聲)請調解。
  - 4.依契約或雙方合意之其他方式處理。
- (二) 本標租案租賃契約以中華民國法律為準據法,並以臺南市 政府所在地之地方法院為第一審管轄法院。
- 二十六、 法務部廉政署受理檢舉相關資訊及臺南市政府採購稽核小 組如下:
  - (一) 法務部廉政署

檢舉電話:0800-286-586

檢舉信箱:10099 國史館郵局第 153 號信箱

傳真檢舉專線:(02)2381-1234

電子郵件檢舉信箱:gechief-p@mail.moj.gov.tw

24 小時檢舉中心地址:10048 臺北市中正區博愛路 166 號

(二) 臺南市政府採購稽核小組

地址:708臺南市安平區永華路二段6號

電話: (06)299-4579

傳真: (06)295-0218

- 二十七、本標租案開標前倘因特殊原因或不可抗力之因素而情事變更, 本所保留隨時變更招標內容之權利或停止本標租案。
- 二十八、參加本標租案之投標人,必須仔細閱讀且遵守本投標須知, 並對本須知內應履行之權利義務及行為負責,並不得以任何 理由要求投標無效。
- 二十九、本所得於不違反有關法令及本須知範圍內有增訂補充或其他 規定、解釋之權,於開標前由本所宣布。至於本須知如有疑 義或其他未盡事宜,其解釋權為本所。
- 三十、 本所如舉辦公開說明會說明之事項與本須知或契約書內容不 一致時,以本須知及契約書條款為準。
- 三十一、本須知、契約書草案及投標相關附件,均視為租賃契約書之 一部分,得標人應負遵守及履行之義務。
- 三十二、投標人之投標文件經開啟標封後均不予發還。
- 三十三、廠商得標之標租基地需全部施作,除有法令限制或特殊情形 無法設置者,應報本所同意後得免設置。
- 三十四、租賃期間得標廠商應保固屋頂不漏水。
- 三十五、為加速本案取得建(雜)、使照等,得標廠商得經本所同意報經本所核准後,以得標廠商為起造人申請,惟取得使用執照後,應無償移轉予本所,衍生的相關規費由得標廠商負責。
- 三十六、各案場若有樹木修剪需求,請依照臺南市政府工務局「臺南市樹木修剪施工要領」執行且須聘請具市府工務局核發的合格證照專業修剪工進行修剪,得標廠商進場施工前10日取得本所同意函,報本所備查,若遇案場有10年以上樹木需移植(除)時,須函文取得本所同意,始得為之。
- 三十七、其他事項詳見招標公告,如有未盡、未載明之事項,悉依政 府採購法、民法等相關法令或規定辦理。

# 太陽光電發電設備規格及要求

# 一、太陽光電模組:

實際使用之太陽光電模組產品須全數符合經濟部標檢局所公告之設置當年度「台灣高效能太陽光電模組技術規範」及「太陽光電模組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」,並獲得經濟部標準檢驗局驗證。

# 二、支撐架與連結組件設計:

- (一)支撐架結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定,惟基本設計風速在三十二點五公尺/秒以下地區者,須採用三十二點五公尺/秒之平均風速作為基本設計風速,並考量陣風反應因子(G),且由專業技師分別提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。
- (二)支撐架結構設計應依建築物耐風設計規範進行設計,其中用途 係數(I),採 I=1.1(含)以上、陣風反應因子(G),採 G=1.88 (含)以上,作為設計與計算基礎。
- (三)如太陽光電模組距離屋頂面最高高度超過0.3公尺(含)以上之系統,單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面連結(下鎖)的固定組件共計須8個點以上。如太陽光電模組距離屋頂面最高高度低於0.3公尺以下之系統,單一模組正面連結(上扣)必須與3根支架組件(位於模組上中下側)連結固定,連結扣件共計須6組以上。
- (四)所有螺絲組(包含螺絲、螺帽、彈簧華司、平板華司等)及扣件材質必須具抗腐蝕能力,螺絲組(包含螺絲、螺帽、平板華司與彈簧華司等)應為同一材質,可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質,並取得抗腐蝕品質測試報告。
- (五)每一構件連結螺絲組:包含抗腐蝕螺絲、至少1片彈簧華司、至少2片平板華司、至少1個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。

# 三、支撐架金屬基材耐腐蝕性能:

- (一)腐蝕環境分類須依照 ISO 9223 之腐蝕環境分類,並依 ISO 9224 金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計,惟至少應以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上的腐蝕環境設計。
- (二)若採用鋼構基材,應為一般結構用鋼材(如 ASTM A709、ASTM A36、A572 等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理,或耐候鋼材 (如 ASTM A588, CNS 4620, JIS G3114 等)。鋼構基材表面處

理,須以設置地點符合 ISO 9223 之腐蝕環境分類等級,且至少以中度腐蝕 (ISO 9223-C3)等級以上為處理基準,並以 20 年 (含)以上抗腐蝕性能進行表面處理,並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。

- (三)若採用鋁合金鋁擠型基材,其鋁合金材質應為 6005T5 或 6061T5 以上等級,並須符合結構安全要求。其表面處理方式採陽極處 理厚度 14μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆之 表面防蝕處理,除鋁合金鋁擠型基材外的鋁合金板、小配件等 之表面處理方式可為陽極處理厚度 7μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆,且皆需取得具有 TAF 認可之測試實 驗室測試合格報告。
- (四)太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置應加裝鐵氣龍絕緣墊片以隔開二者,避免產生電位差腐蝕;螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝鐵氣龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。

### 四、檢驗文件:

- (一)上述太陽光電發電設備之結構規格要求,需由依法登記開業或執業之土木技師或結構技師依照太陽光電發電設備檢驗表(附錄2)進行現場查驗,以確認符合項目要求。
- (二)太陽光電發電設備檢驗表正本交付甲方留存,乙方得備存影本。

# 臺南市新營區公所設置太陽光電設施公開標租案

# 太陽光電發電設備檢驗表

設置地址:	
設置容量:單一模組裝置容量瓩,總裝置	容量瓩。
本案業已於中華民國年月日按	安圖施工完竣,經
本(土木技師或結構技師)確認太	陽光電發電設備
之支撐架與連結組件設計、表面材質,符合「	太陽光電發電設
備規格及要求」有關「支撑架與連結組件設計	.」及「支撐架金
屬基材耐腐蝕性能」之規定。	
簽名或蓋章:	開業/執業圖戳
開業/執業執照號碼:	1 1
事務所名稱:	1 1

中華民國 年 月 日

項	項目	檢驗結果	備註
且	<b>埃</b> 日	<b>恢</b> 微	佣缸
1	支撑架結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定,專業技師是否提供結構計算書與各式連結(Connection) 安全檢核文件。	□是 □否	
2	支撑架結構設計是否依建築物耐風設計規範進行設計與檢核,其中用途係數 $(I)$ ,採 $I=1.1$ $(含)$ 以上、陣風反應因子 $(G)$ ,採 $G=1.88$ $(含)$ 以上。	□是 □否	
3	太陽光電模組與支撑架設計,是否符合下述規範之一:如太陽光電模組距離屋頂面最高高度超過0.3公尺(含)以上之系統,單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面連結(下鎖)的固定組件共計須8個點以上。如太陽光電模組距離屋頂面最高高度低於0.3公尺以下之系統,單一模組正面連結(上扣)必須與3根支架組件(位於模組上中下側)連結固定,連結扣件共計須6組以上。	□是□否	
4	螺絲組(包含螺絲、螺帽、平板華司與彈簧華司等)是否為同一材質,可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質,並取得抗腐蝕品質測試報告。	□是 □否	
5	每一構件連結螺絲組是否包含抗腐蝕螺絲、至少 1 片彈簧華司、至少 2 片平板華司、至少 1 個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上 1 個抗腐蝕六角蓋型螺帽。	□是 □否	
6	支撑架材質的選擇,是否採用下述其一規範。若採用鋼構基材,應為一般結構用鋼材(如 ASTM A709、ASTM A36、A572等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理,或耐候鋼材(如 ASTM A588, CNS 4620, JIS G3114等);若採用鋁合金鋁擠型基材,其鋁合金材質應為 6005T5 或 6061T5 以上等級,並須符合結構安全要求。	□是 □否	
7	支撑架表面處理的選擇,是否採用下述其一規範。鋼構基材表面處理,須以設置地點符合 ISO 9223 之腐蝕環境分類等級,且至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上為處理基準,並以 20 年(含)以上抗腐蝕性能進行表面處理,並由專業機構提出施作說明與品質保證證明;若採用鋁合金鋁擠型基材,其表面處理方式採陽極處理厚度 14μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理,除鋁擠型構材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度 7μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆,且皆需取得具有 TAF認可之測試實驗室測試合格報告。	□是	
8	太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置是否加裝鐵氟龍絕緣 墊片以隔開二者,避免產生電位差腐蝕。	□是 □否	
9	螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝 鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。	□是 □否	

註:(1)除簽約時備註欄標示不適用項目外,檢驗結果須全部為是。若有否者,則需由得標廠商盡速修正,以完成檢驗;(2)請加蓋騎縫章。

# 施工及維護期間注意及配合事項

- 於進場施工前需提送完整的施工計畫書圖報請各基地管理機關 備查【需包含現場負責人名字及聯絡方式、施工進度、施工範圍、 太陽光電發電設備(含升壓設備)及管線位置分布】;並將經同意備 查資料函報甲方。
- 2. 交流路徑及外線路徑施工方式確認:應依照規劃設計圖說與房舍 管理機關進行施工前檢討光電設置區域及現場管線路徑位置確 認,新設 KWH 台電電錶箱及台電外線開挖位置確認。
- 3. 安全維護注意事項:乙方進行各項作業前應與基地管理機關討論作業時間。進行場地勘查、浪板鋪設、模組與支架裝設、清洗等各作業階段時,應有完善的預防墜落安全設施,請參考勞動及職業安全衛生研究所提供之安全查核表進行自主檢查,做好防災措施,相關措施例舉如下:(1)規劃安全通道,於屋架或天花板支架上設置適當強度且寬度在30公分以上之踏板;(2)於屋架、天花板、採光罩下方可能墜落之範圍,裝設堅固格柵或安全網等防墜設施;(3)設置能使勞工安全上下之設備;(4)高度2公尺以上之高處作業,勞工有墜落之虞者,應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具,或採安全網等措施;(5)設置足夠強度之安全母索,供安全帶釣掛;(6)指定專人指揮或監督作業。
- 4. 施工時間確認:辦公期間施工應儘量避免鑽孔、吊裝或灌漿作業 等具噪音作業,可以進行模組組裝作業及電氣設備安裝,其餘時 間施工進行鑽孔、吊裝或灌漿作業須事先向基地管理機關提出申 請。
- 5. 臨時水電補貼金額:乙方同意因架設、維護、修復及清潔太陽光電發電設備所需基地管理機關之水電,補貼基地管理機關之臨時水電費用。另前述乙方所需之水電,乙方亦得考慮於設置案場增設獨立電表及水表,以供因應。
- 6. 盥洗室及垃圾處理規定:於當日工程結束後,必須將施工區域環境及使用過之廁所清理乾淨並且將垃圾帶出。
- 7. 工程人員於設置案場之場所內禁止吸菸、打赤膊及須避免嚼檳榔、嚴禁亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁及飲用含酒精類飲料,如經發現,基地管理機關有權要求該工作人員不得再進入施工。
- 8. 工作人員須聽從基地管理機關人員的指示,非經同意車輛不得入 內,如有任何需求應事先洽基地管理機關聯絡窗口人員協調後依

- 指示辦理。並嚴禁破壞或擅自移除該場所的門禁設施。
- 9. 於基地管理機關辦公時間應避免使用高噪音的機具或工具。施工人員應做好一切必要的防範,以避免有任何物品飛落物砸傷人員及造成周邊髒亂。
- 工作人員於施工及維護期間中只限定於施工及維護範圍內活動, 不得影響機關公務辦公品質。
- 11. 太陽光電模組支撐架 (含水泥基(墩)座)安裝施工注意事項:
  - (1) 太陽光電模組支撐架與基座安裝時,應避免損壞其他建築或設施,如造成損壞,乙方應負完全修復責任,修復費用由乙方負擔,得自履約保證金扣抵,不足部分再向乙方求償。水泥基(墩)座型式,請於規劃設計時,預留排水孔徑或排水邊溝或預埋排水管(\*實際以案場現況洩水坡度及方位考量),以使水路暢通,避免造成積水。
  - (2) 設置案場之現有設施,為達前項設置之需求,必須遷移者,應 經基地管理機關同意後遷移至適當地點,遷移設施費用由乙方 負擔。
- 12.於進出設置案場應配合甲方或基地管理機關入場防疫消毒之規定。
- 13. 施工及維護作業不可違背相關法令之規定,諸如勞基法、職安法、 工安法規、消防法規、配電規則、營建法規、建築技術規則或太 陽光電相關法令。

# 設置屋頂型太陽能光電設施規範

### 第一條 太陽光電發電系統規格及要求:

- (一)為達屋頂防水之目的,設置於<u>平屋頂房舍</u>之太陽光電發電系 統,應先建構鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等)兩棚,並依以下 方式施作,原房舍為斜屋頂者非適用範圍:
  - 1. 乙方裝設太陽光電模組請依現場最佳方式安裝於鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等)雨棚(即屋頂層雨棚)板面上,其鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等)雨棚之建構請參照本市「臺南市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照辦法」、「臺南市免請領建築執照建築物或雜項工作物處理原則」或相關規定辦理。
  - 2. 除經甲方同意免設置等情形外,鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等)板面應全部涵蓋設置標的房舍之屋頂樓地板;若無特殊情形,板面應與建築物軸向平行。
  - 基座以植筋方式施作於原有建築物之柱位為原則,不得施作於屋頂樓地板上(如穿透、植筋、打毛等破壞行為)。
  - 4. 鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等)板面最低處應設置不鏽鋼集水槽,並以3" PVC以上落水管接至適當排水溝或落水孔,其所需槽溝斷面及落水管支數,應依集水面積計算決定,臨牆面部分應做好汎水收邊,使雨水沿板面順流至天溝水落。
  - 屋頂樓地板之現有設施(如水塔等),必須遷移者,應經 甲方同意後遷移至適當地點,所需遷移費用由乙方全部負 擔。
  - 6. 甲方提供之屋頂樓地板現況,無法依本設置方式施設時, 乙方得提出替代方案經甲方同意後不受其限制。

#### (二)支撑架與連結組件設計:

1. 支撐架結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定,惟基本設計風速在三十二點五公尺/秒以下地區者,須採用三十二點五公尺/秒之平均風速作為基本設計風速,並考量陣風反應因子(G),且由專業技師分別提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。

- 2. 支撐架結構設計應依建築物耐風設計規範進行設計,其中 用途係數(I),採 I =1.1(含)以上、陣風反應因子(G),採 G=1.88(含)以上,作為設計與計算基礎。
- 3. 如太陽光電模組距離屋頂面最高高度超過 0.3 公尺(含)以上之系統,單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面連結(下鎖)的固定組件共計須 8 個點以上。如太陽光電模組距離屋頂面最高高度低於 0.3 公尺以下之系統,單一模組正面連結(上扣)必須與 3 根支架組件(位於模組上中下側)連結固定,連結扣件共計須 6 組以上。
- 4. 所有螺絲組(包含螺絲、螺帽、彈簧華司、平板華司等)及 扣件材質必須具抗腐蝕能力,螺絲組(包含螺絲、螺帽、 平板華司與彈簧華司等)應為同一材質,可為熱浸鍍鋅或 電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質,並取得抗腐蝕品 質測試報告。
- 5. 每一構件連結螺絲組:包含抗腐蝕螺絲、至少1片彈簧華司、至少2片平板華司、至少1個抗腐蝕六角螺帽以及於 六角螺帽上再套上1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。

# (三)支撐架金屬基材耐腐蝕性能:

- 1. 腐蝕環境分類須依照 ISO 9223 之腐蝕環境分類,並依 ISO 9224 金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計,惟至少應以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上的腐蝕環境來設計。
- 2. 若採用鋼構基材,應為一般結構用鋼材(如 ASTM A709、ASTM A36、A572 等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理,或耐候鋼材(如 ASTM A588, CNS 4620, JIS G3114 等)。鋼構基材表面處理,須以設置地點符合 ISO 9223 之腐蝕環境分類等級,且至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上為處理基準,並以 20 年(含)以上抗腐蝕性能進行表面處理,並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。
- 3. 若採用鋁合金鋁擠型基材,其鋁合金材質應為 6005T5 或 6061T5 以上等級,並須符合結構安全要求。其表面處理 方式採陽極處理厚度 14μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理,除鋁合金鋁擠型基材外 的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度 7μm 以上之壓克力透明漆,且

- 皆需取得具有 TAF 認可之測試實驗室測試合格報告。
- 4. 太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置應加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開二者,避免產生電位差腐蝕;螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。


# 第二條 房舍使用限制:

- (一)乙方於租賃契約解除、終止時,甲方優先決定太陽光電發電 設備是否保留,若保留太陽光電發電設備,則甲方直接取得 太陽光電發電系統所有權,乙方不得有異議,並配合後續辦 理移轉之行政程序,若不保留太陽光電發電系統,乙方應於 上開期日起三個月內自行拆除太陽光電發電系統並返還承 租之房舍;未拆除者,視同拋棄該太陽光電發電系統所有權, 由甲方自行處理,拆除設備費用由乙方全額負擔。
- (二)租賃期間有關房舍安全維護、太陽光電發電系統維護管理及公共安全意外之防護均由乙方負責。其造成人員傷亡、財物 毀損、鄰房反光部分或管理機關之房舍、設備受損,應由乙 方負責,若因而造成甲方被訴或被求償者,乙方應賠償本所 所受一切損害(含所有訴訟費、律師費及其他必要費用), 其損害金額得自履約保證金扣抵,不足部分再向乙方求償。
- (三)乙方在租賃範圍內設置太陽光電發電系統,應由乙方出資興建。租賃期間所發生之侵權、環保、人員傷亡、意外事件等, 均由乙方負責處理,與甲方無涉;若因而致甲方損害者,甲 方得就損害金額請求乙方賠償,其損害金額得由甲方向乙方 求償。如承租之不動產屬建築物,需計算建物之結構及承載 力並加強其防颱設計及防漏功能,不得影響建物之結構安全 及造成屋頂毀損滲漏。
- (四)乙方非經甲方同意,不得擅自拆除、增建、更換或將租賃空間轉讓第三人,亦不得轉租、轉借或以其他名義供第三人使用。
- (五)乙方對租賃物應盡善良保管責任,如因故意、過失或施工不良,致不動產及其他設備損毀時,願負一切損害賠償責任, 絕無異議,其損害金額得自履約保證金扣抵,不足部分再向 乙方求償;其需修繕者,亦同。
- (六)乙方施工及維護時如遇修剪及移植樹木,請依「臺南市樹木

- 修剪施工要領」及「臺南市樹木移植施工要領」辦理,修剪 及移植樹木費用由乙方負擔。
- (七)太陽光電發電系統建置完成後於租賃存續期間,設置標的房 舍之屋頂樓地板若有漏水情事發生,概由乙方完全負責防漏 事宜。
- (八)租賃期間系統設置完成後,設置地點具改建計畫,或經甲方通知,致無法設置太陽光電發電系統之情形時,乙方須自行負責拆移除,但得與甲方協商重置於其他合適案場,若協商不成,後續則朝向終止部分標的處理,相關地點復原、設備拆移除、重置費用與相關衍生之損失概由乙方自行負擔。
- 第三條租賃期間設置地點如遇甲方或房舍管理機關(單位)有耐震或結構補強或防水或隔熱或其他工程之需,須暫時遷移該太陽光電發電系統,乙方應無償配合,俾利工程遂行,並俟工程完工後再予復原。若乙方違反本項規定,經甲方訂定相當期限,催告乙方改善,逾期未改善時,甲方得終止租賃契約,並沒收已繳交之履約保證金或其餘額。

# 設置光電球場太陽能光電設施規範

- 第一條 <u>光電球場</u>太陽能光電設施依照基地狀況分為二種類型,說明如下:
  - (一)一般戶外球場(溜冰場)增建太陽能光電球場:廠商投資 興建風雨球場主結構(包含地坪修復、全面更新壓克力漆、 保護墊及畫線等,並以施作鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等) 屋頂後再裝設太陽能光電板為佳,結構柱高起算點為屋頂 下緣起算7公尺為限,並符合現行建築法相關規定。
  - (二)空地設置太陽能光電球場:廠商投資興建風雨球場主結構, 包含球場地坪興建並全面鋪設壓克力漆、畫線及球柱、保 護墊等,並以施作鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等)屋頂後再 裝設太陽能光電板為佳,結構柱高起算點為屋頂下緣起算7 公尺為限,並符合現行建築法相關規定。
- 第二條 興建太陽能光電球場之施作規範及太陽光電發電系統規格及 要求等,請依作業規範辦理並依建築法規請領相關執照。



# 第三條興建規範:

711-	二條與廷力	心事じ・		
類別		應施作	建議項目	項目
	屋頂柱 高	V		設置之棚架式太陽光電發電系統住高起算點為屋頂下緣算起7公尺,且須完整覆蓋整個施作標的基地。
	屋頂斜 率		V	屋頂斜率以 6~8 度範圍內為佳。
	支柱防 護墊	V		基地之 <u>支柱</u> 需包覆由地面起算高度達 2 公尺的防護 墊(材質:EVA、厚度:3cm),防止觸電
光電	照明設備	V		球場照明設備由廠商負責裝設,則納入契約中,並 落實後續維護;照明設備應選擇適合該球場之照明 設備,或燈具發光效率大於100lm/W(流明)。
电風雨球場結	鍍鋅鋼 板(或熱 浸鍍鋅 鋼板等) 屋頂		V	裝設鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等)屋頂,防漏水並預 防球直接接觸太陽能板。
構	漏電斷 路器	V		加裝設漏電斷路器,且需符合「用戶用電設備裝置 規則」、「電工法規」等相關規定,並於施工完成後 確認漏電斷路器使用功能正常。
	隔離 圍機地 規則	V		裝設變流器(逆變器)、配電盤、監控器、斷路器等重要機電(電路通過)設置位置,須加裝隔離圍欄並設置危險告示,避免民眾誤觸機組造成危險,相關線路接地標準應依「電工法規」或「屋內線路裝置規則」等規範施作。
	防漏水	V		為避免場地濕滑,整體設計應達到防漏水。
太陽		V		太陽光電模組產品須全數符合經濟部標檢局「台灣高效能太陽光電模組技術規範」自願性產品驗證及通過「太陽光電自願性產品驗證工廠檢查特定規範」
伤光 電 模	太陽光	V		系統規格要求根據「用戶用電設備裝置規則」內太 陽能系統專章。並另提出機電技師簽證。
	電模組	V		太陽光電模組鋁框與鋼構材接觸位置是否加裝鐵氣龍絕緣墊片以隔開二者,避免產生電位差腐蝕
組		V		螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方 應再加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框

類別		應施作	建議項目	項目
支撑		V		結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定,惟依據「國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃契約書」訂定基本設計風速在32.5公尺/秒以下地區者,須採用32.5公尺/秒之平均風速作為基本設計風速,另若高於32.5公尺/秒地區者,須採用各地區之平均風速作為基本設計風速,並考量陣風反應因子(G),由專業技師分別提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。
架與連	支撐架 與 連結	V		結構設計是否依建築物耐風設計規範進行設計與檢核,其中用途係數(I),採 I=1.1(含)以上、陣風反應因子(G),採 G=1.88(含)以上作,為設計與計算基礎
<ul><li>結</li><li>組</li><li>件</li></ul>	組件設計	V		結構設計應符合「建築物耐震設計規範及解說」之 規定,其中用途係數(I),採 I=1.25(含)以上作 為設計與計算基礎
設計		V		螺絲組(包含螺絲、螺帽、平華司與彈簧華司等) 是否為同一材質,可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或不 銹鋼材質等抗腐蝕材質,並取得抗腐蝕品質測試報 告
		V		每一構件連結螺絲組是否包含抗腐蝕螺絲、至少 1 片彈簧華司、至少 2 片平板華司、至少 1 個抗腐 蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上 1 個抗腐蝕 六角蓋型螺帽
支撑架金屬	支撐架	V		支撑架材質的選擇,下列兩項選擇: 1. 若採用鋼構基材,應為一般結構用鋼材(如 ASTM A709、ASTM A36、A572 等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理,或耐候鋼材(如 ASTM A588, CNS 4620, JIS G3114 等) 2. 若採用鋁合金鋁擠型基材,其鋁合金材質應為6005T5 或 6061T5 以上等級,並須符合結構安全要求
基材耐腐蝕性能	金屬樹性能	V		支撑架表面處理的選擇,下列兩項處理方式:  1. 鋼構基材表面處理,須以設置地點符合 ISO 9223 之腐蝕環境分類等級,且至少以中度腐蝕 (ISO 9223-C3)等級以上為處理基準,並以 20 年(含)以上抗腐蝕性能進行表面處理,並由專業機構提出施作說明與品質保證證明  2. 鋁合金鋁擠型基材表面處理,其表面處理方式採 陽極處理厚度 14μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理,除鋁擠型


	為陽極處理厚度 7μm 以上及外加一層膜厚 7μm
	以上之壓克力透明漆,且皆需取得具有 TAF 認
	可之測試實驗室測試合格報告

# 第四條興建類型及規範

### (一) 要求歸納如下:

一 <mark>般戶外球場</mark> 增建 太陽能光電風雨球場	<mark>空地</mark> 設置 太陽能光電風雨球場 <u>2</u>
	球場規劃
風雨球場主結構	風雨球場主結構
隔絕要求	隔絕要求
太陽能模組	太陽能模組
支撐架結構與組件	支撐架結構與組件

- 1. 一般戶外球場增建太陽能光電球場
- (1) 興建太陽能光電球場之主結構要求
  - A. 興建太陽能光電球場之主結構柱高起算點為屋頂下緣起 算7公尺。



圖五、主結構柱高起算點

- B. 設置太陽能光電發電系統作為球場之屋頂,需完整覆蓋施作標的球場,屋頂斜率 6~8 度範圍內為佳。
- C. 主結構材質以鋼構為主,亦可採用鋼筋混泥土(RC 柱)以 降低營建成本。
- (2) 主結構之隔絕要求
  - A. 裝設鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等)屋頂,預防球直接接觸 太陽能板。

B. 每個球場之支柱需包覆由地面起算高度達 2 公尺防護墊 (材質:EVA、厚度:30mm)。

### (3) 太陽能模組

- A. 太陽能模組產品需全數符合經濟部標檢局「台灣高效能 太陽能光電模組技術規範」自願性產品驗證、通過「太 陽光電模組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」。
- B. 太陽能光電系統需符合「用戶用電設備裝置規則」內太陽 能專章。並另提出機電技師簽證。
- C. 加裝設漏電斷路器,且需符合「用戶用電設備裝置規則」、「電工法規」等相關規定,並於施工完成後確認漏電斷路器使用功能正常。
- D. 裝設變流器(逆變器)、配電盤、監控器、斷路器等重要機電(電路通過)設置位置,須加裝隔離圍欄並設置危險告示,避免民眾誤觸機組造成危險;相關線路接地標準應依「電工法規」或「屋內線路裝置規則」等規範施作。
- E. 太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置加裝鐵氟龍絕緣 墊片以隔開二者,避免產生電位差腐蝕。
- F. 螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再 加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。
- G.如太陽能光電模組距離屋頂面最高高度超過0.3公尺(含) 以上之系統,單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背部 連結(下鎖)的固定組件共計需8個點以上。如太陽能光 電模組距離屋頂面最高高度超過0.3公尺以下之系統,單 一模組與支撐架正面連結(上扣)必須與3根支架組件(位 於模組上中下側)連結固定,連結扣件共計需6組以上。
- H. 為避免場地濕滑,整體設計應達到防漏水。惟雨天是否可 提供民眾使用需視當天狀況而定。

### (4) 支撐架結構與組件

- A. 結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定,惟依據「國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃契約書」訂定基本設計風速在32.5公尺/秒以下地區者,須採用32.5公尺/秒之平均風速作為基本設計風速,另若高於32.5公尺/秒地區者,須採用各地區之平均風速作為基本設計風速,並考量陣風反應因子(G),由專業技師分別提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。(臺灣地區各地之基本設計風速可詳見附件三)
- B. 結構設計是否依「建築物耐風設計規範及解說」進行設計 與檢核,其中用途係數(I),採 I=1.1(含)以上、陣風反 應因子(G),採 G=1.88(含)以上,為設計與計算基礎。
- C. 結構設計應符合「建築物耐震設計規範及解說」之規定, 其中用途係數(I),採 I=1.25(含)以上作為設計與計算 基礎。
- D. 所有螺絲組(包含螺絲、螺帽、彈簧華司、平華司等)及 扣件材質應為同一材質且必須具抗腐蝕能力。每一構件連 結螺絲組:包含抗腐蝕螺絲、至少1片彈簧華司、至少2 片平板華司、至少1個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上 再套上1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。
- E. 依 ISO 9224 金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計,惟至少 應以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上的腐蝕環境來設計。
- F. 若採用鋼構基材,應為一般結構用鋼材或冷軋鋼構材外加 表面防蝕處理,或耐候鋼材。鋼構基表面處理,須以設置 地點符合 ISO 9223 之腐蝕環境分類等級,且至少以中度 腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上為處理基準,並以 20 年(含) 以上抗腐蝕性能進行表面處理,並由專業機構提出施作說 明與品質保證證明。

G. 若採用鋁合金鋁擠型基材,其鋁合金材質應為 6005T5 或 6061T5 以上等級,並須符合結構安全要求。其表面處理方式採陽極處理厚度 14μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理,除鋁擠型構材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度 7μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆,且皆需取得具有 TAF 認可之測試實驗室測試合格報告。

### 2. 空地設置太陽能光電球場球場

### (1) 球場規劃

請根據教育部體育署 103 年度學校運動設施參考手冊,總則第四項風雨球場規劃時僅作籃球教學和休閒運動使用,屋頂挑高須達7公尺。

- (2) 興建太陽能光電球場之主結構要求
  - A. 興建太陽能光電球場之主結構柱高起算點為屋頂下緣起 算7公尺。



太陽能光電風雨球場

圖五、主結構柱高起算點

- B. 設置太陽能光電發電系統作為球場之屋頂,需完整覆蓋施作標的球場,屋頂斜率 6~8 度範圍內為佳。
- C. 主結構材質以鋼構為主,亦可採用鋼筋混泥土(RC 柱)以 降低營建成本。
- (3) 主結構之隔絕要求
  - A. 裝設鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等)屋頂,預防球直接接 觸太陽能板

B. 每個球場之支柱需包覆由地面起算高度達 2 公尺防護墊 (材質:EVA、厚度:30mm)。

### (4) 太陽能模組

- A. 太陽能模組產品需全數符合經濟部標檢局「台灣高效能太 陽能光電模組技術規範」自願性產品驗證、通過「太陽光 電模組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」。
- B. 太陽能光電系統需符合「用戶用電設備裝置規則」內太陽 能專章。並另提出機電技師簽證。
- C. 加裝設漏電斷路器,且需符合「用戶用電設備裝置規則」、「電工法規」等相關規定,並於施工完成後確認漏電斷路器使用功能正常。
- D. 裝設變流器(逆變器)、配電盤、監控器、斷路器等重要機電(電路通過)設置位置,須加裝隔離圍欄並設置危險告示,避免民眾誤觸機組造成危險;相關線路接地標準應依「電工法規」或「屋內線路裝置規則」等規範施作。
- E. 太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置加裝鐵氟龍絕緣 墊片以隔開二者,避免產生電位差腐蝕。
- F. 螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再 加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。
- G.如太陽能光電模組距離屋頂面最高高度超過0.3公尺(含) 以上之系統,單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背部 連結(下鎖)的固定組件共計需8個點以上。如太陽能光 電模組距離屋頂面最高高度超過0.3公尺以下之系統,單 一模組與支撐架正面連結(上扣)必須與3根支架組件(位 於模組上中下側)連結固定,連結扣件共計需6組以上。
- H. 為避免場地濕滑,整體設計應達到防漏水。惟雨天是否可 提供民眾使用需視當天狀況而定。

# (5) 支撐架結構與組件

- A. 結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定,惟依據「國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃契約書」訂定基本設計風速在32.5公尺/秒以下地區者,須採用32.5公尺/秒之平均風速作為基本設計風速,另若高於32.5公尺/秒地區者,須採用各地區之平均風速作為基本設計風速,並考量陣風反應因子(G),由專業技師分別提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。(臺灣地區各地之基本設計風速可詳見附件三)
- B. 結構設計是否依「建築物耐風設計規範及解說」進行設計 與檢核,其中用途係數(I),採 I=1.1(含)以上、陣風反 應因子(G),採 G=1.88(含)以上,為設計與計算基礎。
- C. 結構設計應符合「建築物耐震設計規範及解說」之規定, 其中用途係數(I),採 I=1.25(含)以上作為設計與計算 基礎。
- D. 所有螺絲組(包含螺絲、螺帽、彈簧華司、平華司等)及 扣件材質應為同一材質且必須具抗腐蝕能力。每一構件連 結螺絲組:包含抗腐蝕螺絲、至少1片彈簧華司、至少2 片平板華司、至少1個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上 再套上1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。
- E. 依 ISO 9224 金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計,惟至少 應以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上的腐蝕環境來設計。
- F. 若採用鋼構基材,應為一般結構用鋼材或冷軋鋼構材外加 表面防蝕處理,或耐候鋼材。鋼構基表面處理,須以設置 地點符合 ISO 9223 之腐蝕環境分類等級,且至少以中度 腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上為處理基準,並以20年(含) 以上抗腐蝕性能進行表面處理,並由專業機構提出施作說 明與品質保證證明。

- G. 若採用鋁合金鋁擠型基材,其鋁合金材質應為 6005T5 或 6061T5 以上等級,並須符合結構安全要求。其表面處理方式採陽極處理厚度 14μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理,除鋁擠型構材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度 7μm 以上及外加一層膜厚 7μm 以上之壓克力透明漆,且皆需取得具有 TAF 認可之測試實驗室測試合格報告。
- (二)上述設置太陽能光電系統及光電球場之結構要求,需由依法登 記開業或執業之結構技師及機電技師依照太陽能光電發電系統 設備檢驗表(附錄 6),進行現場勘驗,確認符合項目要求後將檢 驗表送交本所備查。

### (三) 球場面層設計

1. 面層設計原則:考量光電球場非能完全阻擋雨水進入,故球場基礎面層建議塗佈潮濕時仍具止滑度之壓克力面材,面層設計如表2-1。

#### 2. 面層施工原則:

A. 運動面材若採用壓克力、PU或合成橡膠運動面層時其底層 應採用瀝青材質以增加黏著效果,及避基礎面層受氣候影響熱 脹冷縮而拉裂,若不得不採用混凝土時也應切割合適的伸縮縫, 但若採用混凝土整佈粉光及切割伸縮縫時,表層不宜再塗佈壓 克力。

B. 運動面層材料泡水後極易損壞,規劃運動場地區域排水應 充分考慮下雨後或豪雨時,不應發生積水狀況。亦應注意運動 面層施作完成面與不低於排水溝高度,避免局佈積水,又運動 面層洩水坡度一般設計上限為1%坡度,雖預期排水良好但不應 影響運動機能。


- C. 基礎層應分層確實壓實,不能有波浪狀或海綿狀等。
- D. 新建及整修相關之規範標準及施工品管要點可參考教育部 體育署「學校運動設施設計參考手冊」。

E 球場規線與規劃,請根據教育部體育署運動設施規範及分級分類參考手冊、教育部體育署103年度運動設施參考手冊,進行規劃與設計。


表 2-1、面層設計原則表

材質	規格	說明
最底層:石土壓實(夯實度		
95%)		
第二層:碎石/其他-壓實度	30cm厚碎石級配/基礎結構採	
第一 <b>眉</b> : 碎石/ <del>八</del> 他-坐頁及 95%	25公分以上厚度之級配	
第三層: 瀝青混凝土(俗稱柏	4cm厚粗級配瀝青混凝土(鋪設	
油或AC)-壓實度95%	前先噴灑瀝青透層)	
,	3cm厚密級配瀝青混凝土(鋪設 	避免壓克力龜裂、避免壓
油或AC)-壓實度95%	前先噴灑瀝青黏層)	克力面材剝落與隆起
最表層: 壓克力面材,並	5 道壓克力運動面層(含既有面層刨	潮濕時具止滑度,彩衣層
依本所需求完成場地劃設。	除、修補,施作複合彈性基材、壓克	內層可適當摻入8%之
	力基材、壓克力面材、畫線)	石 英 砂,增加摩擦力。

# 面層設計規劃示意圖



# 籃球場洩水坡度示意圖



# (四) 設置太陽能光電球場相關法規及參考資料

### 1. 風雨球場

(1)教育部體育署 103 年度學校運動設施設計參考手冊(依據教育 部體育署 103 年度學校運動設施參考手冊,總則第四項風雨球 場規劃時若僅作籃球教學和休閒運動使用,屋頂挑高須達7公 尺。)

### (2) 負重規範:

- A. 靜載重(建築技術規範第十條、綠屋頂技術規範第 2-5 條)
- B. 活載重(建築技術規範第十六條、綠屋頂技術規範第 2-6 條)
- (3) 內政部(內授營建管字第1080804051號)函文表示:

按建築法第 4 條規定,定著於土地上具有頂蓋、樑柱或牆壁,供個人或公眾使用之構造物,應依同法第 28 條規定申請建造執照;另按該部營建署 96 年 11 月 6 日營署建管字第 0962918506號函附會議紀錄結論(一)略以「建築基地範圍內之空地設置之太陽光電發電設備者,因涉建築基地建蔽率、建築面積與整體法定空地之檢討,應依建築法之規定申請雜項執照。」旨揭風雨球場設置地面型太陽光電發電設備,如執照申請項目為「太陽光電發電設備」者,依上開規定係以申請雜項執照方式辦理。

- (4) 建築物結構與設備專業工程技師簽證規則第 10 條,需繳交結 構與設備專業技師簽證報告。
- (5) 技師法第10條,依本規則辦理之建築物結構與設備專業工程, 其施工必須勘驗部分,應由各該專業技師查核簽章,並依建築 法令由承造人會同監造人按時申報,始得繼續施工或報請竣工 查驗。
- (6) 技師法第 16 條,技師執行業務所製作之圖樣及書表,應由技 師本人簽署,並加蓋技師執業圖記。涉及不同科別技師執業範

圍者,應由不同科別技師為之,並分別註明負責之範圍。技師 僅得就其本人或在本人監督下完成之工作為簽證;涉及現場作 業者,技師應親自赴現場實地查核。技師執行簽證,應提出簽 證報告,並將簽證經過確實作成紀錄,連同所有相關資料、文 據彙訂為工作底稿。

(7) 建築技術規則建築構造編第 64、65 條,需繳交地基調查報告書。

# 2. 太陽能模組:

- (1) 經濟部標檢局台灣高效能太陽光電模組技術規範,自願性產品 驗證
- (2) 經濟部標檢局太陽光電自願性產品驗證工廠檢查特定規範
- (3) 用戶用電設備裝置規則,第六節-太陽光電發電系統專章
- 3. 支撐架與連結組件設計
- (1) 建築物耐風設計規範及解說
- (2) 建築物耐震設計規範及解說

# 臺南市新營區公所設置太陽光電設施公開標租案 光電球場太陽能光電發電系統及設備檢驗表

設置地址:

設置容量:單一模組裝力	置容量	峰]	廷(kWp)		
總裝置容量_		峰瓩(kWg	p)		
本案業已於中華民國	年	月日	按圖施工完立	<b>俊</b> ,經本	
	(土木技師	或結構技能	師)確認太陽	光電發電部	i Ž
備之主結構、隔絕要求	、太陽能模	組、支撐了	架結構與組作	牛、材質,	符
合本案投標須知附錄5	设置光電球	場太陽能	光電設施規劃	<b>範</b> 之規定。	
簽名或蓋章:			【 <b>─                                   </b>		
開業/執業執照號碼:			 	i	
事務所名稱:			ı L	;	
中華	ŧ E	國	年	月	日

# 臺南市新營區公所設置太陽光電設施公開標租案

# 光電球場太陽能光電發電系統及設備檢驗表

類	項	項目	檢查	備
别	次	<b>7</b> 只 ロ	結果	註
		設置之棚架式太陽光電發電系統住高起算點為屋頂下緣算起 7	是□	
1		公尺,且須完整覆蓋整個施作標的基地。屋頂斜率以6~8度範圍	杏□	
		內為佳。	台□	
風	2	基地之支柱需包覆由地面起算高度達 2 公尺的防護墊(材	是□	
雨	Δ	質:EVA、厚度:3cm),防止觸電	否□	
球	3	裝設鍍鋅鋼板(或熱浸鍍鋅鋼板等)屋頂,預防球直接接觸太陽能	是□	
場	J	板。	否□	
結		加裝設漏電斷路器,且需符合「用戶用電設備裝置規則」、「電	是□	
構	4	工法規」等相關規定,並於施工完成後確認漏電斷路器使用功能	否□	
		正常。		
	5	相關線路接地標準應依「電工法規」或「屋內線路裝置規則」等	是□	
	Э	規範施作。	否□	
		最底層:石土壓實(夯實度 95%)	是□	
	6	(類型二-空地設置太陽能光電球場適用)	否□	
風	7	第二層:碎石/其他-壓實度 95%	是□	
雨	1	(類型二-空地設置太陽能光電球場適用)	否□	
球		第三層:瀝青混凝土(俗稱柏油或 AC)-壓實度 95%	是□	
場	8	4cm 厚粗級配瀝青混凝土(鋪設前先噴灑瀝青透層)	否□	
地		(類型二-空地設置太陽能光電球場適用)		
坪		第四層:瀝青混凝土(俗稱柏油或 AC)-壓實度 95%	是□	
	9	(類型二-空地設置太陽能光電球場適用)	否□	
		最表層:5 道壓克力運動面層(含既有面層刨除、修補,施作複	是□	
	10		否□	
		合彈性基材、壓克力基材、壓克力面材、畫線)		
		太陽光電模組產品須全數符合經濟部標檢局「台灣高效能太陽光	是□	
	11	電模組技術規範」自願性產品驗證及通過「太陽光電自願性產品	否□	
太		驗證工廠檢查特定規範」		
陽	12	系統規格要求根據「用戶用電設備裝置規則」內太陽能系統專	是□	
光		章。並另提出機電技師簽證。	否□	
電	13	太陽光電模組鋁框與鋼構材接觸位置是否加裝鐵氟龍絕緣墊片	是□	
模	10	以隔開二者,避免產生電位差腐蝕	否□	
組	14	螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝鐵	是□	
	17	氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框	否□	
	15	為避免場地濕滑,整體設計應達到防漏水。惟雨天是否可提供民	是□	

		眾使用需視當天狀況而定。	否□	
		結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定,惟依	是□	
		據「國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃契約書」訂定	否□	
		基本設計風速在32.5公尺/秒以下地區者,須採用32.5公尺/秒		
	16	之平均風速作為基本設計風速,另若高於32.5公尺/秒地區者,		
支		須採用各地區之平均風速作為基本設計風速,並考量陣風反應		
撐		因子(G),由專業技師分別提供結構計算書與各式連結		
架		(Connection)安全檢核文件。		
與		結構設計是否依建築物耐風設計規範進行設計與檢核,其中用途	是□	
連	17	係數(I),採 I=1.1(含)以上、陣風反應因子(G),採 G=1.88	否□	
結		(含)以上作,為設計與計算基礎		
組	18	結構設計應符合「建築物耐震設計規範及解說」之規定,其中用	是□	
件	10	途係數(I),採 I=1.25(含)以上作為設計與計算基礎	否□	
設		螺絲組(包含螺絲、螺帽、平華司與彈簧華司等)是否為同一材	是□	
計	19	質,可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質,並	否□	
		取得抗腐蝕品質測試報告		
		每一構件連結螺絲組是否包含抗腐蝕螺絲、至少 1 片彈簧華	是□	
	20	司、至少 2 片平板華司、至少 1 個抗腐蝕六角螺帽以及於六角	否□	
		螺帽上再套上 1 個抗腐蝕六角蓋型螺帽		
		支撑架材質的選擇,下列兩項選擇:	是□	
		1. 若採用鋼構基材,應為一般結構用鋼材(如 ASTM A709、ASTM	否□	
+	21	A36、A572 等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理,或耐候鋼		
支	Δ1	材(如 ASTM A588,CNS 4620,JIS G3114 等)		
撐加		2. 若採用鋁合金鋁擠型基材,其鋁合金材質應為 6005T5 或		
架		6061T5 以上等級,並須符合結構安全要求		
金屬		支撑架表面處理的選擇,下列兩項處理方式:	是□	
<b>基</b>		1. <u>鋼構</u> 基材表面處理,須以設置地點符合 ISO 9223 之腐蝕	否□	
本材		環境分類等級,且至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以		
一村村		上為處理基準,並以 20 年(含)以上抗腐蝕性能進行表面		
一一一一八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八		處理,並由專業機構提出施作說明與品質保證證明		
做	22	2. 鋁合金鋁擠型基材表面處理,其表面處理方式採陽極處理厚		
性		度 14µm 以上及外加一層膜厚 7µm 以上之壓克力透明漆之		
性能		表面防蝕處理,除鋁擠型構材外的鋁合金板、小配件等之表		
凡已		面處理方式可為陽極處理厚度 7μm 以上及外加一層膜厚		
		7μm 以上之壓克力透明漆,且皆需取得具有 TAF 認可之測		
		試實驗室測試合格報告		

註:(1)除簽約時備註欄標示不適用項目外,檢驗結果須全部為是。若有否者,則 需由得標廠商盡速修正,以完成檢驗;(2)請加蓋騎縫章。