

公學路 1 段 124 巷道路開闢工程

撰文: 康詩凰

照片來源: 新建工程科

本計畫為銜接新吉工業區重要聯外道路，原現地路寬約 8-9 公尺，不敷工業區大型車輛行駛，故規劃將道路拓寬至 20 公尺，本道路開闢完成後，銜接新吉工業區與國道 8 號及省道臺 17 甲線，建置完整路網、提高行車安全與順暢，並提升銜接工業區便利性，促進地方產業經濟發展。



照片 1、完工全景空拍圖

本工程規劃期間配合當地民眾及里長等單位訴求，將原有農田水利中排排水溝改建為箱涵式下水道，將排水改流至新吉工業區綠帶截流溝，降低公親里積淹水情形，並利用箱涵上方部施作人行道，兼具友善人本通行環境，主要工程項目有道路工程、排水工程、人行道工程、照明設備、交通號誌設備等。

施工期間落實空氣及道路、廢棄物及水等污染及噪音、振動等方面環境保護執行，並利用施工護欄隔開作業，維持鄰近農地之良好環境栽種作物，避免施工使用之

物料汙染水源之虞，並辦理樹木移植，生態永續等生態環境維護之措施，此外，本道路為工業區進出主要唯一道路，故採半半施工，一邊提供車輛通行，另一邊同步施工，廠商以專業水準施工，使用路人有感，並經臺南市政府工程施工查核小組 107 年 6 月 14 日不預先通知查核成績榮獲甲等。



照片 2、原道路現況照(計畫道路與安吉路口處)



照片 3、完工照片(計畫道路與安吉路口處)