

甲.壹.六.(五)

施工攝(錄影)					
細項名稱	單位	數量計算	數量	單價	複價
電腦設備, 折舊	月	工期(工作月)		3,500	-
攝影機具, 折舊	月	工期(工作月)		3,500	-
施工照相及攝(錄影)影作業費	月	工期(工作月)		5,000	-
零星工料費	式	約以上項目之2.0%		-	-
合計					-

甲.壹.六.(十)

施工測量					
細項名稱	單位	數量計算	數量	單價	複價
施工測量, 地面高程(含導線測量)	M	推進長度+前巷連接管長度		25	-
施工測量, 人孔(陰井)設施	式	單價=(人孔+陰井數量)*100元		60,200	-
零星工料費	式	約以上項目之2.0%		-	-
合計					-

甲.壹.六.(十一)

安全監測					
細項名稱	單位	數量計算	數量	單價	複價
監測儀器, 沉降觀測釘, 含監測	個	工作井數量*4		350	-
監測儀器, 傾斜儀, 含監測	個	工作井數量*2		1,500	-
資料送審, 安全監測報告	式	1式, 固定單價		60,000	-
零星工料費	式	1式, 約以上項目之2.0%		-	-
合計					-

甲.壹.六.(十二)

地下調查, 鑽探取樣					
細項名稱	單位	數量計算	數量	單價	複價
地下調查, 補充鑽探取樣及試驗	M	取樣數量*(工作井平均挖深+5.0m)		1,608	-
地下調查, 地下水觀測井	處	取樣數量=工作井數量/20		3,000	-
鑽探與取樣, 移孔及給水費	處	取樣數量=工作井數量/20		4,500	-
資料送審, 檢驗報告	式	1式, 固定單價		25,000	-
零星工料費	式	1式, 約以上項目之2.0%		-	-
合計					-

甲.壹.七.(二)

環境保護措施費					
細項名稱	單位	數量計算	數量	單價	複價
高壓沖洗設備	式	工期(工作月)*5000		-	-
簡易儲水設備(含運輸用水費)	式	工期(工作月)*8000		-	-
零星工料費	式	1式, 約以上項目之2.0%		-	-
合計					-

甲.壹.八.(二)

交通安全措施費					
細項名稱	單位	數量計算	數量	單價	複價
產品, 施工圍籬, 移動式, 含臨時照明	M	推進組數*40m		280	-
產品, 施工警告燈號, 閃光輔助警示燈, 折舊	個	推進組數*90+明挖組數(前巷)*60		70	-
產品, 施工標誌, 折舊	座	推進組數*8+明挖組數(前巷)*8		80	-
產品, 活動型拒馬, 一般型, 裝拆	座	推進組數*8+明挖組數(前巷)*8		50	-
產品, 鉗澤西護欄, 活動式, 折舊	座	推進組數*10+明挖組數(前巷)*10		100	-
產品, 交通錐, 連桿	個	推進組數*100+明挖組數(前巷)*100		10	-
產品, 臨時指揮設施, 紅色電指揮棒, 折舊	支	推進組數*2+明挖組數(前巷)*2		150	-
施工帆布, 折舊	片	推進組數*1		4,000	-
LED警示說明燈號, 折舊	座	推進組數*2+明挖組數(前巷)*2		12,000	-
LED跑馬燈室外型(具防水功能), 折舊	座	推進組數*2+明挖組數(前巷)*2		15,000	-
交通維持計畫書	式	1式, 固定單價		20,000	-
其他交通維持設施	式	1式, 約以上項目之5.0%		-	-
合計					-

甲.壹.九.(一).1

職業安全衛生, 一般器材					
細項名稱	單位	數量計算	數量	單價	複價
產品, 職業安全衛生, 一般器材, 氣體檢知器, 四用氣體偵測器, 折舊	套	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1		25,000	-
產品, 職業安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	個	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1		1,900	-
產品, 職業安全衛生, 一般器材, 衛生告示牌	個	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1		1,900	-
產品, 職業安全衛生, 一般器材, 滅火器, 折舊	具	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1		1,000	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 呼吸, 空氣呼吸器	套	推進組數*2+明挖組數(前巷)*1		5,000	-
產品, 職業安全衛生, 一般器材, 手電筒	支	推進組數*2+明挖組數(前巷)*1		100	-
產品, 職業安全衛生, 一般器材, 檢電計(三用電錶)	個	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1		1,000	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 身體, 工作服, 折舊	套	推進組數*10+明挖組數(前巷)*10		200	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 身體, 反光背心	套	推進組數*10+明挖組數(前巷)*10		250	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 身體, 雨衣褲	套	推進組數*5+明挖組數(前巷)*5		300	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 足部, 雨鞋	雙	推進組數*5+明挖組數(前巷)*5		100	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 足部, 安全鞋	雙	推進組數*5+明挖組數(前巷)*5		450	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 頭部, 安全帽, 租金	個	推進組數*10+明挖組數(前巷)*10		200	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 呼吸, 口罩	個	推進組數*200+明挖組數(前巷)*200		10	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 眼睛, 護目鏡, 電焊護目鏡	個	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1		60	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 手部, 工作手套	雙	推進組數*100+明挖組數(前巷)*100		10	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 意外傷害救護設備, 急救箱	個	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1+工務所2		250	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 意外傷害救護設備, 氧氣瓶	個	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1+工務所2		1,000	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 電感防止, 漏電無熔線斷路器, 租金	個	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1		600	-
產品, 職業安全衛生, 一般器材, 生命偵測器(儀), 折舊	組	推進組數*2+明挖組數(前巷)*1+工務所2		7,500	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 高處作業, 安全帶, 降落傘式安全帶	套	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1		1,500	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 高處作業, 防墜器	套	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1		10,000	-
產品, 職業安全衛生, 保護器材, 高處作業, 三腳架	組	推進組數*1+明挖組數(前巷)*1		6,000	-
其他安全衛生設施(約為可量化部份之10%, 依規定應辦理未量化設施及事項)	式	1式, 約以上項目之10.0%		-	-
合計					-