

副本

檔號：
保存年限：

行政院農業委員會水土保持局 函

地址：54044南投市中興新村光華路6號
承辦人：黃景滄
電話：049-2347252
傳真：049-2394308
電子信箱：JTH@mail.swcb.gov.tw

受文者：本局保育治理組(水庫保育科)

發文日期：中華民國107年9月11日
發文字號：水保治字第1071854621號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨



主旨：檢送108-109年度前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫先行測設工程明細表(108FWS3001)，請依說明儘速辦理，請查照。

說明：

- 一、為加速旨揭計畫進行，旨揭表列工程，請貴分局於107年12月底前完成工程測設、用地取得及上網發包，儘速函報本局優先辦理核定或備查。
- 二、前項已完成測設工程，務必於用地取得後始得上網發包，並保留決標，俟預算通過後辦理決標。
- 三、各年度工程經費須俟該年度開始使得支用。
- 四、各項工程相關文書處理，請註明工程名稱及編號。
- 五、本計畫工程須實施生態檢核與各項生態保育措施，請於本局管考系統填列生態檢核表。工程設計時應秉持水土保持新思維，考量生態並儘量避免野溪渠道化及水泥化，以減低對生態環境之影響。
- 六、請加強臨時防減災措施，以減免災害之發生。
- 七、施工時應盡量保持周遭環境完整，完工後應儘速恢復植生。
- 八、工程進度及經費支用，請即時上網更新(網址：<http://mis.swcb.gov.tw>)。
- 九、請於工程契約中加註增加估驗付款相關規定。

十、地方政府執行部分請以代收代付方式辦理，勿納入預算，並請負責追蹤及督導管考。

正本：宜蘭縣政府、苗栗縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、桃園市政府水務局、臺南市政府水利局、高雄市政府水利局、南投縣仁愛鄉公所、南投縣水里鄉公所、南投縣信義鄉公所、嘉義縣阿里山鄉公所、行政院農業委員會水土保持局臺北分局、行政院農業委員會水土保持局臺中分局、行政院農業委員會水土保持局南投分局、行政院農業委員會水土保持局臺南分局

副本：本局主計室、本局國會小組、本局保育治理組(坡地保育科)、本局保育治理組(水庫保育科)(均含附件)

內附傳遮
交14:換10章

108-109年度前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫工程明細表(108FWS3001)

工程編號	執行機關	工程名稱	工程地點		概估經費(仟元)		工程概估內容	TWD97參考坐標		水庫集水區	備註
			縣市	鄉鎮	108年度	109年度		X	Y		
108FWS300 1-235	臺南市政府 水利局	東和里菁埔寮段731-1地號 邊坡改善工程	臺南市	南化區	4,700		護岸高7長100m、固床工5座高1.5長 8m、灑草籽(覆稻草蓆)350m ²	195731	2545041	玉峰堰	
108FWS300 1-236	臺南市政府 水利局	玉峰里坑仔尾野溪(蚵潭 橋)整治延續工程	臺南市	山上區	9,500		護岸高4長240m*2側、4米基樁120 支、固床工8座高1.5長10m、灑草籽 (覆稻草蓆)1300m ²	186610	2555249	玉峰堰	
108FWS300 1-237	臺南市政府 水利局	環湖里虎穴子溝野溪護岸 工程	臺南市	大內區	6,000		護岸高5長220m、固床工8座高1.5長 4m、基礎補強長220m、灑草籽(覆稻 草蓆)700m ²	188772	2561256	玉峰堰	
108FWS300 1-238	臺南市政府 水利局	南化段1150地號排水改善 工程	臺南市	南化區	5,000		護岸高5長240m、固床工6座高1.5長 4m、灑草籽(覆稻草蓆)700m ²	195148	2549090	玉峰堰	
108FWS300 1-239	臺南市政府 水利局	平陽里台二十線旁野溪整 治延續工程	臺南市	山上區	9,000		護岸高6長120m、2.4米基樁120支、 固床工3座高1.5長10m、灑草籽(覆稻 草蓆)500m ² 、基礎補牆50m	186727	2553028	玉峰堰	
108FWS300 1-240	臺南市政府 水利局	玉峰里中坑部落野溪整治 工程	臺南市	山上區	9,000		護岸高4長170m*2側、固床工8座高 1.5長4m、蛇籠高1長170m*6條、灑草 籽(覆稻草蓆)680m ²	186779	2555193	玉峰堰	
108FWS300 1-241	臺南市政府 水利局	平陽里過溝野溪改善工程	臺南市	山上區		4,700	護岸高4長100m、固床工4座高1.5長 10m、灑草籽(覆稻草蓆)350m ²	185961	2554259	玉峰堰	
108FWS300 1-242	臺南市政府 水利局	龜丹埔頭野溪支線整治工 程	臺南市	楠西區		4,800	護岸高3長260m、固床工(6座)高1.5 長4m、灑草籽(覆稻草蓆)700m ²	198570	2560421	玉峰堰	
108FWS300 1-243	臺南市政府 水利局	玉峰里埔羌坑野溪整治工 程	臺南市	山上區		4,500	護岸高4長90m*2側、固床工4座高1.5 長5m、灑草籽(覆稻草蓆)600m ²	187664	2553278	玉峰堰	
108FWS300 1-244	臺南市政府 水利局	二溪里其子瓦大坑野溪護 岸延續工程	臺南市	大內區		4,800	護岸高3長150m*2側、固床工7座高 1.5長4m、灑草籽(覆稻草蓆)700m ²	190225	2557330	玉峰堰	
108FWS300 1-245	臺南市政府 水利局	南市DF032土石流潛勢溪流 野溪清疏二期工程	臺南市	楠西區	4,500		清疏土砂量4,000立方公尺長800寬5m 高1m、臨時土砂佈設區1,000立方公 尺、保護(配合)設施約 0K+800-0K+900、左岸保護工100m、 恢復原有通洪斷面	195591	2567406	烏山頭水庫	
		11件			47,700	18,800					